工事名称　　上松技術専門校電灯設備改修工事

工事場所　　長野県木曽郡上松町大字小川

令和７年６月
週休二日工事に係る補正単価適用

（工事価格　　）

（　　）

（　　）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

（工事価格のうち、事業者が負担する法定福利額:　　円）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理棟	1	式		
寄宿舎	1	式		
付属棟	1	式		
実習棟	1	式		
体育館	1	式		
車庫棟	1	式		
計				

管理棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

寄宿舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

付属棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

実習棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

体育館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

車庫棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

管理棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

寄宿舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

付属棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

実習棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

車庫棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

管理棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	2	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	19	個			
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	3	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	9	個			
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN	10	個			
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN 3連	4	個			
LED照明器具	LRS8 -4 -20 LN	11	個			
LED照明器具	LRS8 -4 -58 LN	2	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	40	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN 3連	3	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN 4連	3	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	28	個			
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	5	個			
LED照明器具	LRS16 - -10 -40K LZ	7	個			

管理棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個			
LED照明器具	SP-1	1	個			
LED照明器具	SP-2	4	個			
LED照明器具	SP-2 4連	12	個			
LED照明器具	SP-3	1	個			
LED照明器具	SP-4	4	個			
LED照明器具	SP-5	4	個			
LED照明器具	SP-6	1	個			
LED照明器具	SP-7	1	個			
LED照明器具	SP-8	4	個			
LED照明器具	SP-9	2	個			
LED照明器具	SP-10	1	個			
LED照明器具	SP-11	4	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	4	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	4	個			

管理棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -　LN	2	個			
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用　150φ→200φ	31	個			
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	軒下ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用　150φ→200φ	4	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0003
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
撤去		1	式			別紙 00-0005
アスベスト除去		1	式			別紙 00-0032
計						

管理棟	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0026
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
計						

寄宿舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	12	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	30	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	7	個			
LED照明器具	LRS8 -4 -26 LN	1	個			
LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	1	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	2	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	11	個			
LED照明器具	LSS6 -4 -37 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	4	個			
LED照明器具	SP-K01	1	個			
LED照明器具	SP-K02	9	個			
LED照明器具	SP-K03	2	個			
LED照明器具	SP-K04	4	個			
LED照明器具	SP-K05	10	個			

寄宿舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-K06	10	個			
LED照明器具	SP-K07	7	個			
LED照明器具	SP-K08	1	個			
LED照明器具	SP-K09	1	個			
LED照明器具	SP-K10	2	個			
LED照明器具	SP-K11	14	個			
LED照明器具	SP-K12	2	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -30 LN	2	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	1	個			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m以上 - -	20	㎡			
登り桟橋	単管本足場用 掛払い手間 -	3	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0007
ケーブル		1	式			別紙 00-0008
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0009
ボックス類		1	式			別紙 00-0010

寄宿舎	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0011
計						

寄宿舎	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0027
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
計						

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS10　-4 -23　LN	5	個			
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	4	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -06　LN	1	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-4 -20　LN	1	個			
LED照明器具	SP-F01	8	個			
LED照明器具	SP-F02	4	個			
LED照明器具	SP-F03	4	個			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700　布枠500×2枚 掛払い手間 22m以上 -　-	26.6	㎡			
登り桟橋	単管本足場用 掛払い手間　-	3	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0013
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
電線管		1	式			別紙 00-0015
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0016
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
撤去		1	式			別紙 00-0018

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスベスト除去		1	式			別紙 00-0033
計						

付属棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0028
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
計						

実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	4	個			
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -46 LN	2	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	2	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	15	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	171	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	3	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -20 LN	8	個			
LED照明器具	SP-J01	29	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -65 LN	19	個			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	596	㎡			
ブルーシート	3600x5400	31	枚			
撤去		1	式			別紙 00-0020
計						

実習棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0029
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
計						

体育館		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS10　-4 -23　LN	4	個			
LED照明器具	LRS1RP　-　-08　LN	4	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -06　LN	4	個			
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LZ	18	個			
LED照明器具	SP-T01	2	個			
LED照明器具	SP-T02	2	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL 吊り具共	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ・ｶﾞｰﾄﾞ共	2	個			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高7.4m以上9.1m未満	545.8	㎡			
ブルーシート	3600x5400	29	枚			
撤去		1	式			別紙 00-0022
計						

体育館		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0030
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
計						

車庫棟		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -06　　LN	2	個			
LED照明器具	SP-S01	6	個			
撤去		1	式			別紙 00-0024
計						

車庫棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0031
発生材処分		1	式			別紙 00-0025
計						

管理棟		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	親機	10	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	親機　換気扇連動	1	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	親機　防雨型	1	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	子機	8	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	子機　換気扇連動	4	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	操作ｽｲｯﾁ　1回路	8	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	操作ｽｲｯﾁ　2回路	4	個			
計						

管理棟		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	73	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	136	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	22	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
計						

管理棟		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0003
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	6	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	3	個			
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 (錆止め塗装)	SS200 x 200 x 200C　VE	4	個			
計						

管理棟		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式			別紙 00-0005
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 20W　×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	31	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 10W　×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 20W　×2 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	17	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	9	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない 3連	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない 4連	3	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	14	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1　3連 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1　4連 再使用しない	12	個			

管理棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0005
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	29	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FPL 36W　×3 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FPL 55W　×4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FCL30+32W 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	7	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	33	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用しない	4	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	5	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	125	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	12	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	41	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	15	m			

管理棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0005
計						
アスベスト除去		1	式			別紙 00-0032
アスベスト 処分工事		1	式			
諸経費	アスベスト処分工事	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

管理棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0026
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	2ｔ・3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	2	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
処分費	混合廃材	0.7	m3			
処分費	廃電線	0.1	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	253	本			
計						

寄宿舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0007
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親機	4	個			
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	子機　換気扇連動	4	個			
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	操作ｽｲｯﾁ　2回路	4	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	30	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0008
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	94	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	30	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m			
計						

寄宿舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0009
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	30	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	30	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	30	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 (錆止め塗装)	SS200 x 200 x 200C　VE	4	個			
計						

寄宿舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0011
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	28	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×2 再使用しない	24	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	30	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W,I40W 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　殺菌灯 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	4	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	8	m			

寄宿舎	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0011
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	4	m			
計						

寄宿舎	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0027
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	2ｔ・3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	2	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
処分費	混合廃材	0.5	m3			
処分費	廃電線	0.1	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	176	本			
計						

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0013
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	親機	4	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	子機	7	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	子機　換気扇連動	2	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	操作ｽｲｯﾁ　1回路	2	個			
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	操作ｽｲｯﾁ　2回路	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	54	m			
計						

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0015
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	50	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0016
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 (錆止め塗装)	SS200 x 200 x 200C　VE	2	個			
計						

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0018
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	14	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 20W　×1 再使用しない	8	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	4	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	2	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16)　再使用しない	4	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	3	m			
計						

付属棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスベスト除去		1	式			別紙 00-0033
アスベスト 処分工事		1	式			
諸経費	アスベスト処分工事	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

付属棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0028
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	2ｔ・3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	1	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
処分費	混合廃材	0.1	m3			
処分費	廃電線	0.1	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	31	本			
計						

実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0020
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	16	個			
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	191	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	29	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	2	個			
Hf蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	3	個			
計						

実習棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0029
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	2ｔ・3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	1	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
処分費	混合廃材	0.8	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	449	本			
計						

体育館		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0022
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形　FPL 36W　×3 再使用しない	2	個			
白熱灯器具撤去	埋込灯　再使用しない	6	個			
HID灯器具撤去	直付　400W以下 再使用しない	18	個			
灯具昇降装置(昇降装置)撤去	再使用しない	18	個			
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形　FL 20W　×1 再使用しない	2	個			
計						

体育館		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0030
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	2ｔ・3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	1	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
処分費	混合廃材	0.3	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	23	本			
計						

車庫棟		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0024
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	6	個			
計						

車庫棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
積込・運搬		1	式			別紙 00-0031
収集・運搬受託料金（ﾀﾞﾝﾌﾟ・ｺﾝﾃﾅ）	２ｔ・３ｔﾀﾞﾝﾌﾟ約25ｋｍ	1	回			
ﾄﾞﾗﾑ管・箱設置及び収集運搬費	南信地域	1	式			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0025
処分費	混合廃材	0.1	m3			
処分費	蛍光灯　40W以下	8	本			
計						