工　事　費　内　訳　書

更埴川西地区

	工種		仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	仕様5	仕様6	単位	単価 a (1円未満切り捨て)	諸経費込単価 b (a×1.8) (1円未満切り捨て)	数量 c	金額 d b×c	諸経費率	備考
1	路面清掃工	道路維持修繕工	路肩部	人力清掃	普通				km			35		諸経費率80%	
2	側溝清掃工 市街地部	道路維持修繕工	側溝清掃	人力清掃	有蓋	コンクリート蓋		1q	m			1,000		諸経費率80%	
		土工	土砂等運搬	現場制約あり	人力	土砂（岩塊・玉石混じり土含む）	DID区間なし	8.5km以下	m3			150		諸経費率80%	
6	側溝清掃工 山間部	道路維持修繕工	側溝清掃	人力清掃	無蓋				m			5,000		諸経費率80%	
3	自転車道除草工	河川維持工	機械除草	大型自走式ロングリーチ式	貸与				㎡			9,000		諸経費率80%	
4	自転車道除草工	河川維持工	機械除草	ハンドガイド式 刈幅80cm	貸与				㎡			9,000		諸経費率80%	
5	自転車道除草工 ＊機械除草補助刈	河川維持工	機械除草	肩掛式草刈機	カッターφ255mm	飛散防止措置なし			㎡			800		諸経費率80%	
7	道路除草工	道路維持修繕工	機械除草	肩掛式草刈機	飛び石防護 なし				㎡			7,000		諸経費率80%	
8	道路除草工	道路維持修繕工	機械除草	肩掛式草刈機	飛び石防護 あり				㎡			7,000		諸経費率80%	
9	道路除草工	植栽工（公園除草工）	人力抜根						㎡			2,000		諸経費率80%	
10	道路除草工	道路維持修繕工	集草						㎡			15,000		諸経費率80%	
11	道路除草工	道路維持修繕工	積込運搬	Dt2t	11.5km以下				㎡			15,000		諸経費率80%	
12	道路除草工	道路維持修繕工	目地除草工	過去の設定歩掛変換使用	目地等から生えた雑草への除草剤散布作業、部分的な草刈りを含む 散布機械貸与、除草剤支給、諸雑費はDt2t・草刈機損料等の費用				m			1,000		諸経費率80%	
13	Asオーバーレイ工	舗装工	車道・路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	1層当り平均仕上り厚40mm	標準締固密度2.35t/m3	タックコートPK-4	再生密As13F	㎡			500		諸経費率80%	
14	Asオーバーレイ工	舗装工	車道・路肩部	W=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	1層当り平均仕上り厚30mm	標準締固密度2.35t/m3	タックコートPK-4	再生密As13F	㎡			500		諸経費率80%	
15	河川土工	河床掘削	BH[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ]	山積0.4㎥	排ガス2次				㎥			500		諸経費率80%	
	合計（総価）税抜き													A	
	除融雪業務　税抜き								式			1		B	別添設計書
	工事価格													A ＋ B	
	消費税相当額(10%)														
	工事費計														