

# 下水道工事の土木工事積算体系の変更について

環境部では、令和2年5月1日以降に発注公告する下水道土木工事から、積算体系を変更します。

## 変更後の積算体系のイメージ

現行の積算体系

工事費内訳書

(工事費内訳書) ***本工事費***		頁0-0002	
費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価 金額
運搬改良			YB100000
①工事区分			( 1,831,472 )
運搬土工			YB111000
②工種			5,355,350
掘削工			485,181
③種別			YB120012
掘削 (掘削) 盛土			190,473
④積算要素 (歩掛等)			SEA101
掘削 (掘削) 盛土	540	m <sup>3</sup>	182.3
掘削 (掘削) 盛土	310	m <sup>3</sup>	598.3

施工内訳表

掘削 (掘削) 盛土		SEA101		掘削 (掘削) 盛土		掘削 (掘削) 盛土	
数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
540	m <sup>3</sup>	182.3		310	m <sup>3</sup>	598.3	

変更後の積算体系

工事費内訳書

(工事費内訳書) ***本工事費***		頁0-0005	
費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価 金額
運搬改良			YB022
①工事区分			( 1,831,472 )
運搬土工			式
②工種			5,355,350
掘削工			式
③種別			373,510
掘削 (掘削) 盛土			YB113000
④細別 ※新規追加			YB11300000
掘削 (掘削) 盛土	540	m <sup>3</sup>	182.3
掘削 (掘削) 盛土	310	m <sup>3</sup>	598.3

工種明細表 (追加)

掘削 (掘削) 盛土		YB11300000		掘削 (掘削) 盛土		掘削 (掘削) 盛土	
数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
540	m <sup>3</sup>	182.3		310	m <sup>3</sup>	598.3	

施工内訳表

掘削 (掘削) 盛土		YB11300000		掘削 (掘削) 盛土		掘削 (掘削) 盛土	
数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
540	m <sup>3</sup>	182.3		310	m <sup>3</sup>	598.3	

# 変更後の金抜き設計書について①

(工事費内訳書)

## \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
道路改良										
①工事区分										
道路土工										
②工種										
掘削工										
③種別										
掘削 土砂										
④細別 ※新規追加	540		m	3						工種 第0001号表
路体盛土工										
路体(築堤)盛土										
法面整形工	310		m	3						工種 第0002号表
法面整形(切土部)										
	30		m	2						工種 第0003号表

長野県 建設部

積算要素(歩掛等)は工事費内訳書に明示されず、新たに追加される「工種明細表」に明示

# 変更後の金抜き設計書について②

## 新規追加

掘削

## 工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0009

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削 土砂 ⑤積算要素(歩掛等) オープンカット	1		m	3						施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1		m	3						※施工内訳表以下は現行どおり

長野県 建設部

