

第11章 その他

① 作業日当り標準作業量 I-11-①-1

市場単価及び土木工事標準単価の1日当り標準施工量 I-11-②-1

11
そ
の
他

切
り
取
り
線

② 市場単価及び土木工事標準単価の1日当り標準施工量

本項に記載した日当り作業量は、市場単価及び土木工事標準単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。

1. 鉄筋工

表1.1

規格・仕様		単位	施工数量
1	一般構造物	t	3.5
2	切梁のある構造物	t	3.0
3	地下構造物	t	
4	橋梁用床版	t	4.0
5	場所打杭用かご筋	t	6.5
6	RC場所打ホロースラブ	t	2.5
7	差筋及び杭頭処理	t	3.5
8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0
9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0

2. 鉄筋工（ガス圧接工）

表2. 1

規格・仕様		単位	施工数量
ガス圧接工 [手動 (半自動) 自 動]	D19+D19	箇所	350
	D22+D22	箇所	
	D25+D25	箇所	
	D29+D29	箇所	310
	D32+D32	箇所	280
	D35+D35	箇所	240
	D38+D38	箇所	160
	D41+D41	箇所	150
	D51+D51	箇所	130

3. 区画線工(土木工事標準単価)

表3.1

区分	規格・仕様		単位	施工数量					
				供用区間	供用区間 排水性舗装	未供用区間	未供用区間 排水性舗装		
溶融式 (手動)	実線	15cm	m	1,000	950	1,100	1,050		
		20cm		925	879	1,020	967		
		30cm		625	594	688	653		
		45cm		550	523	605	575		
	破線	15cm		900	855	990	941		
		20cm		825	784	908	862		
		30cm		550	523	605	575		
		45cm		500	475	550	523		
	ゼブラ	15cm		850	808	935	888		
		20cm		775	736	853	810		
		30cm		525	499	578	549		
		45cm		450	428	495	470		
	矢印・記号・文字			15cm換算	400	380	440	418	
	ペイント式 (車載式)	溶剤型・水性型 (加熱式・常温式)		実線	15cm	3,000		3,830	
				破線	15cm	2,500		3,190	
					30cm	2,000		2,550	

表3.2

区分	規格・仕様		単位	施工数量	
区画線消去	削り取り式		15cm換算	m	300
	ウォータージェット式	溶融式	15cm換算	m	600
		ペイント式	15cm換算	m	700

4. 高視認性区画線工(土木工事標準単価)

表4. 1

区 分	規格・仕様		単位	施工数量	
				供用区間	未供用区間
リップ式 (溶融式)	実線	15cm	m	750	825
		20cm		650	715
		30cm		500	550
非リップ式 (溶融式)	実線	15cm	m	750	825
		20cm		650	715
		30cm		500	550
		45cm		425	468
	ゼブラ	15cm		650	715
		20cm		550	605
		30cm		400	440
		45cm		350	385

表4. 2

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
高視認性区画線消去	削り取り式 15 cm換算	m	300

23. 軟弱地盤処理工

表 23. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440
	打設長 10m以上 20m未満	m	390
	打設長 20m以上 35m未満	m	390
サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180
	打設長 10m以上 20m未満	m	170
	打設長 20m以上 35m未満	m	170

24. 排水構造物工(土木工事標準単価)

表24. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
U型側溝	L = 600mm	60kg/個以下	m	28
		60を超え300kg/個以下		26
	L = 2, 000mm	1, 000kg/個以下		43
		1, 000を超え2, 000kg/個以下		29
		2, 000を超え2, 900kg/個以下		23

(注) 基礎砕石から敷モルタル、側溝本体据付まで一連の作業を含む。

表24. 2

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
自由勾配側溝	L = 2, 000mm	1, 000kg/個以下	m	27
		1, 000を超え2, 000kg/個以下		22
		2, 000を超え2, 900kg/個以下		20

(注) 1. 基礎砕石から基礎コンクリート、側溝本体据付、底部コンクリート打設まで一連の作業を含む。
2. 日当り施工数量には、コンクリートの養生に要する日数及び数量は含まれていない。

表24. 3

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
蓋版	コンクリート・鋼製	40kg/枚以下	枚	200
		40を超え170kg/枚以下		120