

〇改修内容

- ・飯山庁舎電気室変圧器 (モールド変圧器) 更新 4基
- ・構内第1柱(柱上負荷開閉器・地絡方向継電器)更新 1基

〇特記事項

- ・執務並行型の工事となるため、施設利用者に十分留意して施工すること。
- (施設利用者の動線を確保すること)
- ・騒音が発生する工事については、事前に施設管理者と施工時期を調整のうえ、施工すること。
- ・非常用予備ディーゼル発電設備は停止し、1階細菌検査室の冷蔵庫等は仮設発電機と接続し作業すること。

