

小規模維持補修工事費内訳表(当単価表)

中野地区【R7】

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価	数量	金額	備考(コード)
1	Asオーバーレイ工	車道	機械	再生密As13F 平均 t=3cm		t				500		科目 第0001号表
2	Asオーバーレイ工	車道	人力	再生密As13F 平均 t=3cm		t				200		科目 第0002号表
3	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり	除草現場存置		m2				40,000		科目 第0003号表
4	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし	除草現場存置		m2				40,000		科目 第0004号表
5	機械除草工	2t草刈り車	貸与	中野市内国道		km				200		科目 第0005号表
6	側溝土砂撤去・運搬工	コンクリート蓋有	DT2t積み	土砂等運搬 11km以下		m				1,500		科目 第0007号表
7	崩土除去・運搬工	機械BH0.28m3	DT4t積み	土砂等運搬 小規模10km以下		m3				50		科目 第0008号表
8	バリケート設置工	A型バリケート	土のう押さえ	土のう流用土詰		m				100		科目 第0009号表
9	バリケート撤去工	A型バリケート	土のう押さえ			m				100		科目 第0010号表
10	スノーポール設置工	挿入単柱型	設置			本				1,500		科目 第0011号表
11	スノーポール撤去工	挿入単柱型	撤去			本				1,500		科目 第0012号表
12	大型土のう工	製作・設置	作業半径6m以下	土のう流用土詰		袋				50		科目 第0013号表
13	欠損部補修工	加熱合材	再生密粒度As13F	日当り1t未満		t				40		科目 第0014号表
14	ガードレール取替工	撤去+設置	Gr-C-4E	直径φ100mm L=4330mm		m				200		科目 第0015号表
15	交通誘導警備員A					人				25		
16	交通誘導警備員B					人				50		
17	除雪グレーダ運転	ブレード幅 3.7m 一人乗り 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0001号表
18	除雪グレーダ運転	ブレード幅 3.7m 二人乗り 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0003号表
19	除雪グレーダ運転	ブレード幅 4.0m 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0004号表
20	除雪ドーザ運転	ホイール型 16t級 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0005号表
21	除雪ドーザ運転	ホイール型 13t級 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0006号表
22	除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			10		施工 第0-0007号表
23	凍結防止剤散布布車運転	乾式3t級 2.5m3 貸与	保険料控除 昼間作業			諸経費 67%	時間			80		施工 第0-0008号表
24	袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃				諸経費 67%	t			80		施工 第0-0009号表
	工事価格計											
	消費税相当額											
	工事費計											

単価適用地区 ⑭ 北信(1)
単価適用日 R06_12_30

※設計単価(税抜)における端数については、一円止め(端数切り捨て)としています。
※除雪の諸経費は67%とし、設計単価(税抜)は100円未満切り捨てとしています。