

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
(国) 152号他 遠山ブロック 遠-2											
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
凍結防止剤散布 L=22.2km					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 6 年 4 月 30 日			
					契 約 保 証 方 法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	06 飯田建設事務所 0 1 実施単価 57 6 伊那(3) - 1 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 除雪工事費 **						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	40		時間			施工 第0 -0001号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	4		時間			施工 第0 -0002号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	30		t			施工 第0 -0003号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	4		回			施工 第0 -0004号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)	3		回			施工 第0 -0005号表
機械管理費						
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1.0 m ³ 4 × 4 1 t 級 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
* * 工事費計 * *						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m3 4 x 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0 m3 4 x 4 1 t級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 1 t級 1.0 m3 4 x 4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送				契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし