工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事
業者名:　木下工業株式会社
住　所:　飯田市北方961番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	現在施工中の新野拡幅工事で、地域状況・現場の様子も把握出来ており、そのまま現場管理を継続できることで共通仮設費及び現場・一般管理費が多少抑えられると思い、今回の入札金額でも問題なく出来形及び品質を確保できると判断し入札しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和元年度　防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事（国）151号新野拡幅2工区（飯田建設事務所発注） 令和元年度　防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事（国）151号新野拡幅3工区（飯田建設事務所発注） 令和2年度　道路単独災害復旧工事市道伊賀良217号線飯田市中村（飯田市発注） 令和2年度　2災公共土木施設災害復旧工事（一）弟川飯田市天満宮東他（飯田建設事務所発注）
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	飯田建設事務所	平成25年度　25災公共土木施設災害復旧工事	(一)河内川　下伊那郡阿智村　くり畑他1	78	44,110,000	38,800,000	87.96%	低入札
2	下伊那地方事務所	平成26年度　復旧治山事業第5号工事	阿智村　うぐす川	80	29,310,000	25,720,000	87.75%	低入札
3	下伊那地方事務所	平成26年度　県営中山間総合整備事業　花桃の里地区　伍和1工区獣害防止柵設置工事	下伊那郡阿智村伍和	82	41,200,000	37,070,000	89.98%	低入札
4	飯田建設事務所	平成28年度　防災・安全交付金（総合流域防災）急傾斜地崩壊対策工事	(急)東飯沼　飯田市　東飯沼2工区	82	13,760,000	12,130,000	88.15%	低入札
5	飯田建設事務所	平成30年度　県単河川改修工事	(一)毛賀沢川　飯田市　毛賀	80	14,620,000	12,970,000	88.71%	低入札
6	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（緊急対策事業）工事	(主)阿南根羽線ほか　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名（萬野トンネル下他2）	88	124,040,000	114,120,000	92.00%	低入札
7	飯田建設事務所	平成29年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事	(主)飯島飯田線　飯田市　切石～北方2工区	82	43,490,000	39,940,000	91.84%	
8	飯田建設事務所	平成29年度　防災・安全交付金（修繕）橋梁補修（国道）工事	(国)152号　飯田市　天神大渡橋	80	26,180,000	24,060,000	91.90%	
9	下伊那地方事務所	平成27年度復旧治山事業第4号工事	阿智村　大根沢	78	16,760,000	15,430,000	92.06%	
10	飯田建設事務所	平成28年度　防災・安全交付金（代行）工事	(村)戸口線　下伊那郡天龍村　戸口2工区	85	22,410,000	20,710,000	92.41%	
11	飯田建設事務所	平成27年度　県単道路防災工事	(主)下条米川飯田線　下伊那郡泰阜村　明島	80	17,610,000	16,280,000	92.45%	
12	飯田建設事務所	平成27年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（地方道）工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～下伊那郡根羽村　巾川～小戸名（地岳他2工区）	84	25,820,000	23,870,000	92.45%	
13	飯田建設事務所	平成28年度　県単道路改築工事	(主)設楽根羽線　下伊那郡根羽村中桧原	81	20,180,000	18,660,000	92.47%	
14	飯田建設事務所	平成27年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（地方道）工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～下伊那郡根羽村　巾川～小戸名（カントリー入口上工区）	80	19,470,000	18,010,000	92.50%	
15	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（通常砂防）（緊急対策事業）工事	(砂)河内川　下伊那郡阿智村　伍和	85	38,140,000	35,280,000	92.50%	
16	飯田建設事務所	平成29年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（地方道）工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名（萬野トンネル下2工区）	77	20,600,000	19,060,000	92.52%	
17	飯田建設事務所	平成27年度　防災・安全交付金（公園）工事	飯田運動公園　飯田市　飯田運動公園2工区	83	66,040,000	61,110,000	92.53%	
18	飯田建設事務所	平成30年度　県単急傾斜地崩壊対策工事	(急)上平　下伊那郡高森町　上平	84	11,530,000	10,670,000	92.54%	
19	南信州地域振興局	平成30年度　県営林道千遠線（1工区）開設工事	飯田市　字　三ツ沢	85	19,250,000	17,880,000	92.88%	
20	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（安全安心）災害防除（緊急対策事業）工事	(国)151号ほか　飯田市ほか　駄科ほか(駄科工区)	88	148,840,000	148,800,000	99.97%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	163,269,802		163,264,257				
共通仮設費	式	19,927,592		19,925,592				
純工事費	式	183,197,394		183,189,849				
現場管理費	式	55,783,000		55,781,000				
工事原価	式	238,980,394		238,970,849				
一般管理費等	式	32,349,606		17,429,151				
工事価格合計	式	271,330,000		256,400,000				
消費税	式	27,133,000		25,640,000				
工事費計		298,463,000		282,040,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
道路改良　№30～№53	1			式		163,264,257						
道路土工	1			式		45,249,720						
作業土工	1			式		23,005,650						
掘削［C1］オープンカット軟岩	1,730			m3	1,182	2,044,860						
掘削［C2］オープンカット土砂障害なし	8,380			m3	206	1,726,280						
掘削［C3］片切軟岩	2,640			m3	3,223	8,508,720						
掘削［C4］片切土砂障害なし	2,500			m3	1,244	3,110,000						
路床盛土[B2]2.5m未満	520			m3	8,405	4,370,600						
路体（築堤）盛土[B1]2.5m未満	190			m3	8,321	1,580,990						
路肩（築堤）盛土[B3]2.5m未満	200			m3	8,321	1,664,200						
残土処理工	1			式		19,896,400						
土砂等運搬軟岩標準DID区間なし1.0km以下	4,360			m3	722	3,147,920						
土砂等運搬土砂標準DID区間なし1.0Km以下	4,000			m3	625	2,500,000						
土砂等運搬土砂標準DID区間なし15.5Km以下	6,880			m3	2,071	14,248,480						
法面整形工	1			式		2,347,670						
法面整形[CL2]切土部	3,050			m2	727	2,217,350						
法面整形[BL2]盛土部	360			m2	362	130,320						
法面工	1			式		50,796,260						
植生工	1			式		1,663,420						
法面工人力施工による植生工植生ﾏｯﾄ工肥料袋付	330			m2	2,254	743,820						
法面工機械施工による植生工客土吹付工厚3㎝	400			m2	2,299	919,600						
法面吹付工	1			式		7,863,368						
法面工ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工吹付厚15㎝枠内吹付なし	878			m2	8,956	7,863,368						
裏面排水工	1			式		222,524						
裏面排水材設置片面透水ﾀｲﾌﾟW=0.17m幹線部	85			m	920	78,200						
裏面排水材設置片面透水ﾀｲﾌﾟW=0.12m枝線部	211			m	684	144,324						
切土補強工　法面上段	1			式		14,262,180						
鉄筋挿入工材料費：AD25　SD345　L＝6.5m	12			本	17,310	207,720						
鉄筋挿入工材料費：B･C･DD25　SD345　L＝6.0m	90			本	15,285	1,375,650						
鉄筋挿入工法面上段：Aφ90　L＝6.5m　削孔～頭部処理工	12			本	82,939	995,268						
鉄筋挿入工法面上段：Bφ90　L＝6.0m　削孔～頭部処理工	20			本	78,856	1,577,120						
鉄筋挿入工法面上段：Cφ90　L＝6.0m　削孔～頭部処理工	25			本	81,441	2,036,025						
鉄筋挿入工法面上段：Dφ90　L＝6.0m　削孔～頭部処理工	45			本	83,321	3,749,445						
法面工機械播種施工による植生工植生基材吹付工　厚5cm 法枠内吹付なし	250			m2	5,176	1,294,000						
軽量受圧板据付工967×967×40　FRP製格子	102			箇所	29,676	3,026,952						
切土補強工　法面下段	1			式		12,293,514						

鉄筋挿入工材料費:ED25　SD345　L＝4.0m	69			本	12,265	846,285						
鉄筋挿入工材料費:FD25　SD345　L＝2.0m	55			本	9,245	508,475						
鉄筋挿入工法面下段:Eφ90　L＝4.0m　削孔～頭部処理工	69			本	56,070	3,868,830						
鉄筋挿入工法面下段:Fφ90　L＝2.0m　削孔～頭部処理工	55			本	28,700	1,578,500						
法面工機械播種施工による植生工植生基材吹付工　厚5cm 法枠内吹付なし	350			m2	5,176	1,811,600						
軽量受圧板据付工967×967×40　FRP製格子	124			箇所	29,676	3,679,824						
法枠工	1					14,491,254						
簡易吹付法枠工W＝350 H＝200 枠内吹付t＝3cm	877			m2	14,180	12,435,860						
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300型BFⅡ-300	188			m	5,939	1,116,532						
張ｺﾝｸﾘｰﾄ小型構造物18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	188			m	4,539	853,332						
角型U字溝300樹脂製　付属品含む	10			m	8,553	85,530						
擁壁工	1			式		801,200						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1			式		801,200						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁Gr-体型　H＝1.25m	20			m	40,060	801,200						
ﾌﾞﾛｯｸ積工	1			式		13,892,872						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工1号	1			式		993,778						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1:0.5　裏込コンクリート15cm	27			m2	25,100	677,700						
同込・裏込材(砕石)再生クラッシャランRC-40	10			m3	8,533	85,330						
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	7			m	8,741	61,187						
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	7			m	4,203	29,421						
小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1			箇所	140,140	140,140						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工2号	1			式		1,759,491						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1:0.5　裏込コンクリート15cm	53			m2	25,100	1,330,300						
同込・裏込材(砕石)再生クラッシャラン RC－40	19			m3	8,533	162,127						
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	11			m	8,741	96,151						
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	11			m	4,203	46,233						
小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1			箇所	124,680	124,680						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工3号	1			式		1,979,058						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1:0.5　裏込コンクリート15cm	62			m2	25,100	1,556,200						
同込・裏込材(砕石)再生クラッシャラン RC-40	22			m3	8,533	187,726						
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	16			m	8,741	139,856						
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	16			m	4,203	67,248						
小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1			箇所	28,028	28,028						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工4号	1			式		5,277,308						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1:0.5　裏込コンクリート15cm	164			m2	25,100	4,116,400						
同込・裏込材(砕石)再生クラッシャラン RC－40	40			m3	8,533	341,320						
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	66			m	8,741	576,906						
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	66			m	3,677	242,682						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工5号	1			式		3,883,237						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1:0.5　裏込コンクリート15cm	124			m2	25,100	3,112,400						
同込・裏込材(砕石)再生クラッシャラン RC－40	32			m3	8,533	273,056						
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	39			m	8,741	340,899						
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	38			m	3,677	139,726						
小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1			箇所	17,156	17,156						

排水構造物工	1			式		17,140,825						
作業土工	1			式		1,788,920						
床堀り土砂平均施工幅1m以上2m未満	610			m3	272	165,920						
埋戻し土砂　最大埋戻幅1m未満	250			m3	2,529	632,250						
土砂等運搬標準　DID区間なし　13.5km以下	330			m3	2,071	683,430						
基面整生	780			m2	394	307,320						
地下排水工	1			式		1,468,187						
地下排水工φ150　RC－40	119			m	4,153	494,207						
地下排水工φ200　RC－40	180			m	5,411	973,980						
側溝工	1			式		10,581,362						
ｱｰﾙｶﾞｯﾀｰ350型	126			m	11,123	1,401,498						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型PU1-B300	25			m	6,969	174,225						
車道用U型側溝PU2-30B	612			m	7,824	4,788,288						
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300型BFⅡ－300	23			m	5,939	136,597						
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ500型BFⅡ－500	32			m	8,432	269,824						
排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×300×2000	165			m	9,760	1,610,400						
排水構造物自由勾配側溝横断用　300×300	40			m	21,090	843,600						
排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×500	40			m	11,100	444,000						
排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×600	8			m	12,190	97,520						
排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×700	8			m	12,840	102,720						
排水構造物甲蓋据付VS 300型　L＝00.5m	88			枚	1,577	138,776						
排水構造物ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付VS 300型　L＝1.0m	22			枚	12,617	277,574						
排水構造物ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付VS 300型　L＝1.0m　横断用	20			枚	14,817	296,340						
管渠工	1			式		1,222,274						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ400	25			m	14,570	364,250						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ600	3			m	23,834	71,502						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管6号横断排水φ600	11			m	23,834	262,174						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管7号横断排水φ600	9			m	23,834	214,506						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管8号横断排水φ600	13			m	23,834	309,842						
集水桝工	1			式		2,080,082						
26号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む400×400×400	1			箇所	33,752	33,752						
27号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む600×600×600	1			箇所	66,536	66,536						
28号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	57,187	57,187						
29号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×500	1			箇所	51,807	51,807						
30号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	57,187	57,187						
31号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む700×700×1000	1			箇所	96,996	96,996						
32号集水桝900×900×800	1			箇所	71,010	71,010						
33-1号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	57,187	57,187						
33-2号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む900×900×900	1			箇所	103,836	103,836						
34号集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む800×800×1100	1			箇所	132,506	132,506						
35号集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む700×700×500	1			箇所	72,546	72,546						
36号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む800×800×1100	1			箇所	141,666	141,666						
37号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	57,187	57,187						
38号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	53,597	53,597						

39号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む800×900×1100	1			箇所	188,726	188,726						
40号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600　7号横断	1			箇所	53,597	53,597						
41号集水桝縞鋼板含む700×900×1100	1			箇所	126,565	126,565						
42号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	57,187	57,187						
43号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×600	1			箇所	58,977	58,977						
44号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×600×800	1			箇所	62,747	62,747						
45号集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む500×500×400	1			箇所	51,807	51,807						
46号集水桝縞鋼板含む900×900×1400	1			箇所	181,376	181,376						
47号集水桝800×800×800	1			箇所	65,190	65,190						
48号集水桝縞鋼板含む800×900×1100	1			箇所	138,560	138,560						
49号集水桝600×600×500	1			箇所	42,350	42,350						
落石雪害防止工	1			式		10,624,768						
落石防護柵工№39付近	1			式		7,860,728						
落石防止網設置工（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）亜鉛メッキ3，4種 線径5．0mm	510			m2	6,780	3,457,800						
落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）岩盤部　38φ×1200	4			本	44,800	179,200						
落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）岩盤部　D38×1400	1			本	58,690	58,690						
落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）114.3φ×4.5-1100　土被り用	14			本	88,430	1,238,020						
落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）114.3φ×4.5-1100　土被り用	5			本	93,130	465,650						
落石防止網設置工（支柱設置）H-100×100　H＝2.5m　岩部用	4			基	109,900	439,600						
落石防止網設置工（支柱設置）H-100×100　H＝2.5m　土砂用	14			基	133,000	1,862,000						
落石防止網（ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ）F24	84			個	1,902	159,768						
落石防護柵工№47付近	1			式		2,764,040						
落石防止網設置工（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）亜鉛メッキ3，4種 線径5.0mm	105			m2	6,780	711,900						
落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）岩盤部　38φ×1200	2			本	44,800	89,600						
落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）岩盤部　D38×1400	1			本	58,690	58,690						
落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）114.3φ×4.5-1100　土被り用	6			本	88,430	530,580						
落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶｰ）114.3φ×44.5-1100　土被り用	3			本	93,130	279,390						
落石防止網設置工（支柱設置）H-100×100　H＝2.5m　岩部用	2			基	109,900	219,800						
落石防止網設置工（支柱設置）H-100×100　H＝2.5m　土砂用	6			基	133,000	798,000						
落石防止網（ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ）F24	40			個	1,902	76,080						
舗装工	1			式		17,547,915						
車道舗装工	1			式		17,089,725						
下層路盤・凍上制層（車道・路肩部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　t＝26cm	5,185			m2	1,537	7,969,345						
上層路盤（車道・路肩部）粒度調整砕石　t＝12cm	5,228			m2	835	4,365,380						
上層路盤（車道・路肩部）再生 加熱安定処理材　t＝5cm	3,000			m2	1,585	4,755,000						
歩道舗装工	1			式		458,190						
凍上抑制層（歩道部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　t＝15cm	135			m2	1,154	155,790						
路盤工（歩道部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　t＝10cm	135			m2	943	127,305						
表層（歩道部）再生細粒度As13　t＝3cm	135			m2	1,297	175,095						
防護柵工	1			式		2,450,500						
防護柵工	1			式		2,450,500						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（Gr-C-2B）	20			m	10,270	205,400						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（Gr-C-4E）	286			m	7,850	2,245,100						

構造物撤去工	1			式		1,010,729						
舗装取壊し工	1			式		910,465						
補装版破砕ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	1,700			m2	155	263,500						
As殻運搬舗装版破砕　DID区間なし　60.0km以下	85			m3	6,329	537,965						
As殻処分掘削廃材	109			m3	1,000	109,000						
舗装取壊し工	1			式		100,264						
構造物取壊し無筋構造物　機械施工	8			m3	6,916	55,328						
Con殻運搬無筋　機械積込　DID区間なし　49.5km以下	8			m3	4,242	33,936						
Con殻処分無筋廃材	11			m3	1,000	11,000						
任意仮設工	1			式		1,106,080						
交通管理工	1			式	666,000	666,000						
水替工	1			式	440,080	440,080						
指定仮設工	1			式		2,643,388						
仮設防護柵工①H-250×250　L＝52.0m	1			式		986,748						
仮設防護柵工　支柱建込･撤去工H型鋼 250×250　H＝5.0m	24			本	19,708	472,992						
仮設防護柵工　横矢板設置･撤去工松丸太　末口20cm	213			m2	2,412	513,756						
仮設防護柵工②H-250×250　L＝86.0m	1			式		1,656,640						
仮設防護柵工　支柱建込･撤去工H型鋼 250×250　H＝5.0m	40			本	19,708	788,320						
仮設防護柵工　横矢板設置･撤去工松丸太　末口20cm	360			m2	2,412	868,320						
直接工事費						163,264,257						
共通仮設費						19,925,592						
純工事費						183,189,849						
現場管理費						55,781,000						
工事原価						238,970,849						
一般管理費等						17,429,151						
工事価格計						256,400,000						
消費税						25,640,000						
工事費計						282,040,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
手持ち資材はありません												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
法面工	関係資材は下請け契約（材料）に含む												
擁壁工	プレキャストL型擁壁 Gr一体形H=1.25	本	10	58,700	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
ﾌﾞﾛｯｸ積工	粗面ﾌﾞﾛｯｸ	個	4,300	550	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	コンクリート 18-8-25BB	m3	178	18,450	阿南生コン㈱	阿南町新野	協力会社 （13年取引）						
	コンクリート 18-8-40BB	m3	11	18,350	阿南生コン㈱	阿南町新野	協力会社 （13年取引）						
	再生砕石 40mm以下	m3	138	3,900	吉川工業㈱	飯田市川路	協力会社 （18年取引）						
排水構造物	ｱｰﾙｶﾞｯﾀｰ 基礎一体型　350型	個	207	3,300	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	車道用U型側溝 PU2-30B	本	612	3,630	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	自由勾配側溝 300×300 長2.0m(縦断用)	本	83	6,750	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	自由勾配側溝 300×300 長2.0m(横断用)	本	20	29,000	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	鉄筋コンクリート台付管 Φ600*2500	本	15	40,700	ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	コンクリート 18-8-25BB	m3	21	18,450	阿南生コン㈱	阿南町新野	協力会社 （13年取引）						
	その他 2次製品				ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						
	その他 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋				ｱｽｻﾞｯｸ㈱	飯田市龍江	協力会社 （17年取引）						

落石雪害防止工	関係資材は下請け契約（材料）に含む												
舗装工	関係資材は下請け契約（材料）に含む												
防護柵工	関係資材は下請け契約（材料）に含む												
指定仮設工	H型鋼 250*250　H=5.0m	本	64	58	㈱原鉄	飯田市桐林	協力会社 （18年取引）						
	横矢板 松丸太　末口２０c	本	1,364	620	㈱原鉄	飯田市桐林	協力会社 （18年取引）						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
バックホー	VIO30　0.15m3	台	1	4,500	ヤンマー	他現場で使用中				
ダンプトラック	2t　TKG-XZU675T　H27	台	1	3,600	日野	他現場で使用中				
移動式トラッククレーン	2KG-GC2ABA	台	1	15,000	日野	会社倉庫駐車				

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路土工	世話役	23,200	19	㈲やまに重機 協力会社(13年)					
	普通作業員	19,700	431	”					
	特殊作業員	22,800	154	”					
	特殊運転手	21,700	193	”					
	一般運転手	18,900	340	”					
法面工	世話役	23,200	136	㈱清信建設興業 協力会社(17年)					
	普通作業員	19,700	269	”					
	特殊作業員	22,800	100	”					
	型枠工	22,900	2	”					
	一般運転手	18,900	10	”					
	法面工	25,600	290	”					
擁壁工	世話役	（　23,200　）	（　1　）	自社					
	普通作業員	（　19,700　）	（　1　）						
	特殊作業員	（　22,800　）	（　1　）						
	特殊運転手	（　21,700　）	（　1　）						

ﾌﾞﾛｯｸ積工	世話役	（ 23,200 ）	（ 25 ）	自社					
	普通作業員	（ 19,700 ）	（ 136 ）						
	特殊作業員	（ 22,800 ）	（ 11 ）						
	型枠工	（ 22,900 ）	（ 17 ）						
	特殊運転手	（ 21,700 ）	（ 54 ）						
	ﾌﾞﾛｯｸ工	（ 23,600 ）	（ 30 ）						
排水構造物工	世話役	（ 23,200 ）	（ 39 ）	自社					
	普通作業員	（ 19,700 ）	（ 137 ）						
	特殊作業員	（ 22,800 ）	（ 39 ）						
	型枠工	（ 22,900 ）	（ 20 ）						
	特殊運転手	（ 21,700 ）	（ 12 ）						
	一般運転手	（ 18,900 ）	（ 12 ）						
落石雪害防止工	世話役	23,200	21	㈱清信建設興業 協力会社(17年)					
	法面工	25,600	128	”					
舗装工	世話役	23,200	6	信越アステック㈱ 協力会社(17年)					
	普通作業員	19,700	30	”					
	特殊作業員	22,800	23	”					
	特殊運転手	21,700	56	”					
防護柵工	世話役	23,200	1	㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ 協力会社(17年)					
	普通作業員	19,700	29	”					

構造物撤去工	世話役	23,200	4	信越アステック㈱ 協力会社(17年)					
	普通作業員	19,700	4	”					
	特殊運転手	21,700	4	”					
	一般運転手	18,900	11	”					
任意仮設工	世話役	（ 23,200 ）	（ 1 ）	自社					
	普通作業員	（ 19,700 ）	（ 4 ）	”					
	特殊作業員	（ 22,800 ）	（ 3 ）	”					
	特殊運転手	（ 21,700 ）	（ 1 ）	”					
	交通誘導員B	11,100 ）	60	㈲丸三警備保障 協力会社(14年)					
指定仮設工	世話役	（ 23,200 ）	（ 9 ）	自社					
	普通作業員	（ 19,700 ）	（ 30 ）	”					
	特殊作業員	（ 22,800 ）	（ 2 ）	”					
	型枠工	（ 22,900 ）	（ 1 ）	”					
	特殊運転手	（ 21,700 ）	（ 11 ）	”					
	鉄骨工	（ 24,500 ）	（ 4 ）	”					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事																								
工　種	種別	入札時											工事完成時											(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由
		配置予定人数										計 (A)	配置予定人数										計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	型枠工	特殊 運転手	一般 運転手	法面工	ﾌﾞﾛｯｸ工	鉄骨工	交通 誘導員		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	型枠工	特殊 運転手	一般 運転手	法面工	ﾌﾞﾛｯｸ工	鉄骨工	交通 誘導員			
道路土工		19	431	154		193	340					1,137													
法面工		136	269	100	2		10	290				807													
擁壁工		1	1	1		1						4													
ﾌﾞﾛｯｸ積工		25	136	11	17	54			30			273													
排水構造物工		39	137	39	20	12	12					259													
落石雪害防止工		21						128				149													
舗装工		6	30	23		56						115													
防護柵工		1	29									30													
構造物撤去工		4	4			4	11					23													
任意仮設工		1	4	3		1					60	69													
指定仮設工		9	30	2	1	11				4		57													
												2,923													

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	109m3	自社		吉川工業	1,000/m^3						
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	11m3	〃		〃	1,000/m^3						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者	梶間　幸博	一級土木施工管理技士	H28.2.19	C151005553	専任							
現場代理人	梶間　幸博	一級土木施工管理技士	H28.2.19	C151005553	専任							
補助技術者	熊谷　竜一	一級土木施工管理技士	R2.2.14	C191006367	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。