

令和7年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和7年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	伊那市竜東 （国）361号他

1 工種毎の予定価格(単価) 及び契約価格(単価)

工 種	規格・仕様等	単位	予定価格(単価) (消費税は除く)	契約価格(単価) (消費税は除く)
Asオーバーレイ工	車道・路肩、機械 再生密粒度As13F t=3cm相当	t	39,130	39,130
Asオーバーレイ工	車道・路肩、人力 再生密粒度As13F t=3cm相当	t	62,193	62,193
Asオーバーレイ工	車道・路肩、機械 再生密粒度As20F t=4cm相当	t	36,905	36,905
欠損部補修工	加熱合材 再生密粒度As13F 日当り2t以上5t未満施工	t	107,964	107,964
側溝設置工	自由勾配側溝 300型 製品代含まず 土工含む	m	17,271	17,271
自由勾配側溝	300型 300*300*2000 縦断用 製品代	個	14,454	14,454
自由勾配側溝	300型 300*400*2000 縦断用 製品代	個	17,784	17,784
ガードレール設置工	Gr-C-4E 土中建込 曲線部無 50~100m未満	m	17,265	17,265
ガードレール撤去工	Gr-A、B、C-4E 土中建込 曲線部無	m	2,502	2,502
路面清掃工	人力清掃 路肩部多い	km	270,000	270,000
側溝清掃工	無蓋 人力	m	907	907
側溝清掃工	コンクリート蓋 人力	m	2,203	2,203
除草工	道路路肩 肩掛け式草刈機 カッターφ255 飛び石防護無 除草現場存置	m ²	126	126
除草工	道路路肩 肩掛け式草刈機 カッターφ255 飛び石防護有 除草現場存置	m ²	147	147
除草作業補助員	普通作業員	人	41,760	41,760
構造物取り壊し工	無筋構造物 人力 3m3未満	m ³	60,318	60,318
軽トラック運転	350kg積 軽ダンプ・軽箱バン含む	日	9,198	9,198
ダンプトラック運転	2 t 積	日	19,044	19,044
交通誘導警備員A	昼間勤務	人	28,620	28,620
交通誘導警備員B	昼間勤務	人	24,480	24,480

2 工種毎の設計価格(単価) は、予定価格と同額です。

見積額(単価) は、契約額(単価) と同額です。