

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
------	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 5 年度	小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務 (道路、除雪、河川、砂防)	閲覧設計書
---------	---	-------

木曽郡上松町・南木曽町・大桑村地区	(国) 256号他
-------------------	-----------

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
---------	---------	-----

道路延長 一般国道 L=14.0km 主要地方道 L=15.6km 一般県道 L=28.9km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,000m ² 除草工 L=100km 路面清掃工 N=15日 側溝清掃工 L=500m 崩土除去工 V=400m ³ バリケード設置・撤去工 L=300m 欠損部補修工 W=33t (加熱合材30t、常温合材3t) 大型土のつ工 N=50袋 車道除雪工 L=49.1km 凍結防止剤散布工 L=52.6km 春山車道除雪工 L=49.1km 春山凍結防止剤散布工 L=52.6km	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 4 月 1 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	07 木曾建設事務所 0 1 実施単価 47 8 木曾(1) 05.01.27 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

工事費内訳表【南部：木曾郡 上松町・南木曾町・大桑村地区（国）256号他】

R5 当初

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.8) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m以上	再生密粒度13F 平均t=40mm	Asオーバーレイ		m ²	500				施工 第0-0006号表
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m未満	再生密粒度13F 平均t=30mm	Asオーバーレイ		m ²	500				施工 第0-0007号表
除草工	道路路肩	機械除草	貸与機械 補助作業員付	除草現場存置	km	100				施工 第0-0008号表
路面清掃工	道路路肩、側溝	機械清掃	貸与機械 補助作業員付		日	15				施工 第0-0011号表
側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	500				単価は1円止め(端数切捨) 施工 第0-0013号表
崩土除去工: 積込(ルーズ)	土砂	小規模(標準以外)			m ³	400				施工 第0-0014号表
崩土除去工: 土砂等運搬	現場制約あり	運搬距離10km	人力		m ³	400				施工 第0-0015号表
バリケード 設置・撤去工	A型バリケード	土のう押さえ			m	300				科目 第0001号表
欠損部補修工: 加熱合材	再生密粒度13F	日当り施工量 2t以上5t未満			t	30				施工 第0-0016号表
欠損部補修工: 常温合材	袋30kg入				t	3				施工 第0-0018号表
大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下			袋	50				施工 第0-0019号表
小計										

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
(除雪業務)	南J1:(一)上松南木曾線 (一)上松御岳線								
ロータリ除雪車運転	ホイール 2ステージ 型 180kW級	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)		時間	2			施工 第0-0021号表
[回送]ロータリ除雪 車運転	ホイール 2ステージ 型 180kW級	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0022号表
除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 4 × 4	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)		時間	21			施工 第0-0023号表
[回送]除雪トラック 運転	除雪専用型 7t級 4 × 4	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)		時間	2			施工 第0-0024号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用]7t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	37			施工 第0-0025号表
[回送]除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用]7t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	4			施工 第0-0027号表
除雪ドーザ(運搬除 雪)運転その2	ホイール型 1. 2m3	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	29			施工 第0-0028号表
[回送]除雪ドーザ (運搬除雪)運転その 2	ホイール型 1. 2m3	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	3			施工 第0-0029号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼ ル 4t積級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0030号表
[回送]ダンプトラック 運転	オンロード・ディーゼ ル 4t積級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0031号表
<貸保>ロータリ除 雪車[ホイール・2S]	排ガス1次 180kW 級	機械管理費(貸 与 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
<貸保>除雪トラッ ク[除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費(貸 与 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)

除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用]	7t級 1.2m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	2		施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=43.2km	回	1		施工 第0-0032号表
情報員待機補償費					回	14		施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	43		施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J2:(一)須原大桑(停)線							
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)7t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	3		施工 第0-0035号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)7t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0037号表
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用]	7t級 1.2m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1		施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=1.0km	回	1		施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	14		施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	13		施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J3:(一)須原大桑(停)線							
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)9t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	9		施工 第0-0039号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)9t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0040号表

除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 1.5~1.7m3	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0041号表
[回送]除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 1.5~1.7m3	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0042号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0030号表
回送ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0031号表
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用]	9t級 1.5~1.7m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1		施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=7.4km	回	1		施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	14		施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	13		施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J4:(一)野尻(停)線							
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	4		施工 第0-0043号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0044号表
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0045号表
[回送]除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0046号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0030号表

[回送]ダンプトラック 運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0031号表
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]	排2011 8t級 1.3～1.4m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時～20時)	L=2.8km	回	1			S2219 施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	17			施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	13			施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J6:(国)256号 (主)飯田南木曾線								
ロータリ除雪車運転	ホイール 2ステージ型 220kW級	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	15			施工 第0-0047号表
[回送]ロータリ除雪車運転	ホイール 2ステージ型 220kW級	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0048号表
除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	31			S2201 施工 第0-0023号表
[回送]除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0024号表
除雪グレーダ運転	ブレード幅3.7m	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	63			施工 第0-0049号表
[回想]除雪グレーダ運転	ブレード幅3.7m	貸与 保険料控除	昼間作業(8時～20時)		時間	1			施工 第0-0050号表
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]	排ガス1次 220kW級	機械管理費(貸保 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
<貸保>除雪トラック[除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費(貸保 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)

<貸保>除雪グレーダ	3.7m	機械管理費(貸保 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=17.4km	回	1			施工 第0-0051号表
情報員待機補償費					回	18			施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	30			施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J7:(主)中津川田立線								
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)4t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時から20時)		時間	1			施工 第0-0052号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)4t級	持込 保険料含む	昼間作業(8時から20時)		時間	1			施工 第0-0053号表
除雪ドーザ[ホイール・プラウ・B兼用]	4t級 0.5m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=6.6km	回	1			施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	17			施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	14			施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J8:(主)中津川南木曾線								
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)13t級	貸与 保険料控除	昼間作業(8時~20時)		時間	45			施工 第0-0054号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・バケット兼用)13t級	貸与 保険料控除	昼間作業(8時~20時)		時間	1			施工 第0-0055号表

<貸保>除雪ドーザ [ホイール・PB兼用]	排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	機械管理費(貸 与 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含 む	昼間作業(8時~20時)	L=9.6km	回	1			施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	18			施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待 機補償費					回	12			施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J9:(一)南木曾(停)線								
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型(プラウ・ バケット兼用)5t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時から20 時)		時間	8			施工 第0-0056号表
[回送]除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型(プラウ・ バケット兼用)5t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時から20 時)		時間	1			施工 第0-0057号表
除雪ドーザ[ホイール 型・プラウ・B兼用]	5t級 0.8m3	機械管理費(持 込 保険料含む)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含 む	昼間作業(8時~20時)	L=4.6km	回	1			施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	16			施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待 機補償費					回	12			施工 第0-0034号表
(除雪業務)	南J10:(一)上松南木曾線								
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用]7t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時~20時)		時間	19			施工 第0-0058号表
[回送]除雪ドーザ(一 般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用]7t級	持込 保険料含 む	昼間作業(8時~20時)		時間	2			施工 第0-0027号表

除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 1.2m3	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0028号表
[回送]除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 1.2m3	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)		時間	1		施工 第0-0029号表
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用]	7t級 1.2m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1		施工明細無し(単価)
雪道巡回工	ライトバン[二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業(8時~20時)	L=5.6km	回	1		施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					回	15		施工 第0-0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					回	11		施工 第0-0034号表
(凍結防止剤散布業務)	南S1:(一)上松御岳線 (一)上松南木曾線							
凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	42		施工 第0-0059号表
【回送】凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	4		施工 第0-0060号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					t	22		施工 第0-0061号表
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費(貸与 保険料控除)			台	1		施工明細無し(単価)
雪道巡回工	凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業(8時~20時)	L=48.8km	回	1		施工 第0-0062号表
(凍結防止剤散布業務)	南S2:(一)須原大桑(停)線 (一)野尻(停)線							
凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	30		施工 第0-0059号表

【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控 除			時間	3			施工 第0-0060号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	14			施工 第0-0061号表
<貸保>凍結防止 剤散布車[乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費(貸 与 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)	L=11.2km	回	1			施工 第0-0063号表
(凍結防止剤散布業 務)	南S4:(国)256号((主)飯田南木曾線の一部を含む) (主)中津川南木曾線 (一)南木曾(停)線								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控 除			時間	100			施工 第0-0059号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控 除			時間	5			施工 第0-0060号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	60			施工 第0-0061号表
<貸保>凍結防止 剤散布車[乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費(貸 与 保険料控除)			台	1			施工明細無し(単価)
雪道巡回工	凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4	貸与 保険料控 除	昼間作業(8時～20時)	L=45.2km	回	1			施工 第0-0062号表
小計(除雪業務・凍結防止剤散布業務)									
計(総価・税抜)									