

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊				
トンネル (N A T M)		式		
トンネル工 (発破工法)		式		
掘削 ・ 支保工		式		
掘削 ・ 支保	B	m		20.0
掘削 ・ 支保	C	m		62.6
掘削 ・ 支保	C	m		254.8
掘削 ・ 支保	D (上半)	m		290.0
掘削 ・ 支保	D (下半)	m		290.0
掘削 ・ 支保	D s (上半)	m		127.0
掘削 ・ 支保	D s (下半)	m		127.0
掘削 ・ 支保	D a (上半)	m		64.0
掘削 ・ 支保	D a (下半)	m		64.0
掘削 ・ 支保	D f (上半)	m		8.3
掘削 ・ 支保	D f (下半)	m		10.9
掘削 ・ 支保	D s (上半)	m		53.3
掘削 ・ 支保	D s (下半)	m		55.9
掘削 ・ 支保	C - L	m		15.4
掘削 ・ 支保	C - L	m		38.2
非常駐車帯部		式		
非常駐車帯襖壁	C - L (L)	箇所		1
非常駐車帯変化部	C - L (L)	箇所		1
非常駐車帯襖壁	C - L (R)	箇所		1
非常駐車帯変化部	C - L (R)	箇所		1
覆工コンクリート ・ 防水工		式		
覆工コンクリート ・ 防水	B	m		20.0
覆工コンクリート ・ 防水	C	m		62.7
覆工コンクリート ・ 防水	C	m		255.1
覆工コンクリート ・ 防水	D	m		290.0
覆工コンクリート ・ 防水	D s	m		127.0

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
覆工コンクリート・防水	D a	m		64.0
覆工コンクリート・防水	D f	m		12.3
覆工コンクリート・防水	D s	m		57.3
覆工コンクリート・防水	C -L	m		15.3
覆工コンクリート・防水	C -L	m		37.9
補強鉄筋	D 1 6	t		13.00
補強鉄筋	D 1 9	t		30.34
インバート工		式		
インバート掘削工		式		
インバート掘削	D	m		290.0
インバート掘削	D s	m		127.0
インバート掘削	D a	m		64.0
インバート掘削	D f	m		13.0
インバート掘削	D s	m		58.0
インバート本体工		式		
インバート	D	m		290.0
インバート	D s	m		127.0
インバート	D a	m		64.0
インバート	D f	m		13.0
インバート	D s	m		58.0
インバート型枠 (妻板・中央縦型枠)		m ²		500
補強鉄筋	D 1 6	t		6.81
補強鉄筋	D 1 9	t		19.95
坑内付帯工		式		
箱抜工		式		
箱抜	B	箇所		1
箱抜	C	箇所		2
箱抜	C	箇所		8
箱抜	D	箇所		18
箱抜	D s	箇所		6

* * 数量総括表 * *

頁 0 - 0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
箱抜	D a	箇所		2
箱抜	D f (1)	箇所		1
箱抜	D f (2)	箇所		3
箱抜	D s	箇所		3
現場発生品運搬		回		2
スクラップ処理費	H 1	t		4.4
裏面排水工		式		
裏面排水		m		1,885
ジョイントボックス	引出し管VP100用	個		54
地下排水工		式		
中央排水	B、C、C-L、C、C-L	m		387
中央排水	D、D s、D a、D f、D s	m		540
横断排水	C、C	箇所		5
横断排水	C-L(L)	箇所		1
横断排水	C-L(R)	箇所		1
横断排水	D、D s	箇所		16
横断排水	D a、D f、D a	箇所		4
坑門工	(起点側)	式		
坑口付工	起点側	式		
モルタル吹付	吹付厚10cm	m ²		155
掘削		m ³		70
坑口処理	(起点側)	箇所		1
作業土工		式		
床掘り(掘削)		m ³		290
床掘り(掘削)		m ³		190
積込(ルーズ)		m ³		190
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³		80
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³		140
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³		4
土砂等運搬		m ³		230

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
整地		m 3		230
植生工		式		
植生シート		m 2		70
坑門本体工	起点側	式		
コンクリート		m 3		68
鉄筋	S D 3 4 5 D 2 5	t		4.26
鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t		2.32
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t		0.26
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6	t		1.66
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 3	t		0.24
型枠		m 2		124
型枠	化粧型枠	m 2		82
型枠 (セントル)		m		0.7
銘板工	起点側	式		
銘板	トンネル銘板	枚		1
銘板	トンネル標示板	枚		1
坑門工	(終点側)	式		
坑口付工	終点側	式		
モルタル吹付	吹付厚 1 0 c m	m 2		144
掘削		m 3		70
坑口処理	(終点側)	箇所		1
作業土工		式		
床掘り (掘削)		m 3		140
床掘り (掘削)		m 3		40
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3		110
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3		90
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3		10
積込 (ルーズ)	(不足土積込)	m 3		50
土砂等運搬	(不足土運搬)	m 3		50
坑門本体工	終点側	式		

* * 数量総括表 * *

頁 0 - 0005

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
コンクリート		m 3		76
鉄筋	S D 3 4 5 D 2 9	t		7.32
鉄筋	S D 3 4 5 D 2 5	t		1.98
鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t		0.23
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t		0.25
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6	t		1.36
鉄筋	S D 3 4 5 D 1 3	t		0.26
型枠		m 2		164
型枠	化粧型枠	m 2		79
型枠 (セントル)		m		0.7
銘板工	終点側	式		
銘板	トンネル銘板	枚		1
銘板	トンネル標示板	枚		1
掘削補助工		式		
掘削補助工 A		式		
注入式フォアポーリング	加背区分 D f 上半	シフト		7
掘削補助工 B		式		
小口径長尺鋼管先受工	加背区分 D s 上半	シフト		14
小口径長尺鋼管先受工	加背区分 D s 上半	シフト		5
小口径長尺鋼管先受工	加背区分 D s 上半	シフト		1
舗装工		式		
舗装準備工		式		
不陸整正		m 2		2,550
コンクリート舗装工		式		
上層路盤 (車道・路肩部)	セメント安定処理路盤	m 2		6,770
自走式土質改良機設置・撤去工		回		1
連続鉄筋コンクリート舗装	(車道部)	m 2		6,540
連続鉄筋コンクリート舗装	(非常駐車帯部)	m 2		90
連続鉄筋コンクリート舗装	(鉄筋で補強したコンクリート版)	m 2		142
縦目地	車道部	m		943

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
縦目地	非常駐車帯部	m		50
縦目地	側目地	m		1,888
横目地	膨張目地	箇所		4
横目地	横突合せ目地	箇所		2
監査歩廊舗装工		式		
中詰材	埋戻 D	m ³		552
上層路盤 (歩道部)		m ²		1,210
監査廊舗装工	コンクリート舗装	m ²		1,240
監査廊目地	収縮目地	m		496
路面排水工		式		
作業土工		式		
床掘り (掘削)		m ³		40
積込 (ルーズ)		m ³		40
床掘り		m ³		50
土砂等運搬		m ³		80
整地		m ³		80
埋戻し		m ³		10
側溝工		式		
円形水路		m		1,846
集水柵	円形水路用	箇所		52
道路改良	坑外工事 (坑口部)	式		
法面工		式		
植生工		式		
植生基材吹付	吹付厚さ 5 cm	m ²		88
植生基材吹付	吹付厚さ 3 cm	m ²		80
鉄筋挿入工		式		
鉄筋挿入	D 2 5 L = 3 5 0 0	本		26
鉄筋挿入	D 1 9 L = 4 5 0 0	本		36
石・ブロック積 (張) 工		式		
作業土工	起点側	式		

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
床掘り (掘削)		m 3		10
埋戻し		m 3		2
基面整正		m 2		2
土砂等運搬		m 3		4
整地		m 3		4
作業土工	終点側	式		
床掘り (掘削)		m 3		10
埋戻し		m 3		3
基面整正		m 2		3
土砂等運搬		m 3		10
整地		m 3		10
コンクリートブロック工 (C oブロック積)	起点側	式		
コンクリートブロック基礎		m		3
コンクリートブロック積		m 2		4
胴込・裏込材 (碎石)		m 3		1
天端コンクリート		m 3		0.2
コンクリートブロック工 (C oブロック積)	終点側	式		
コンクリートブロック基礎		m		3
コンクリートブロック積		m 2		8
胴込・裏込材 (碎石)		m 3		3
天端コンクリート		m 3		0.2
大型ブロック積工	起点側	式		
コンクリートブロック基礎		m		14
大型ブロック積		m 2		93
胴込・裏込コンクリート		m 3		102
胴込・裏込材 (碎石)		m 3		19
目地板		m 2		20
天端コンクリート	(シールコンクリート)	m 3		0.4
止水コンクリート		m 3		0.2
落石雪害防止工		式		

** 数量総括表 **

頁 0 - 0008

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
落石防護柵工	起点側	式		
ロープ・金網		m		17
支柱	中間支柱	本		5
支柱	端末支柱	本		2
補強金具		箇所		1
落石防護柵工	終点側	式		
ロープ・金網		m		14
支柱	中間支柱	本		4
支柱	端末支柱	本		2
排水構造物工		式		
側溝工	起点側	式		
ヒューム管 (B形管)	P 3 - D 3 0 0	m		14
プレキャストU型側溝	車道用U型側溝	m		26
プレキャストU型側溝	ベンチフリューム 3 0 0型	m		34
集水柵・マンホール工	起点側	式		
現場打ち集水柵	G 1 - B 3 5 0 - L 6 0 0 - H 6 0 0	箇所		2
現場打ち集水柵	G 1 - B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 7 0 0	箇所		4
現場打ちます蓋	C G - B 3 5 0 - L 6 0 0	箇所		2
現場打ちます蓋	C G - B 5 0 0 - L 5 0 0	箇所		4
側溝工	終点側	式		
ヒューム管 (B形管)	P 3 - D 3 0 0	m		19
プレキャストU型側溝	車道用U型側溝	m		8
プレキャストU型側溝	ベンチフリューム 3 0 0型	m		25
集水柵・マンホール工	終点側	式		
現場打ち集水柵	G 1 - B 3 5 0 - L 6 0 0 - H 6 0 0	箇所		4
現場打ち集水柵	G 1 - B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 7 0 0	箇所		4
現場打ちます蓋	C G - B 3 5 0 - L 6 0 0	箇所		4
現場打ちます蓋	C G - B 5 0 0 - L 5 0 0	箇所		4
道路改良		式		
道路土工		式		

数量総括表

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
路体盛土工	2号トンネル工事用道路・ヤード整備	式		
路体(築堤)盛土		m ³		12,900
土砂等運搬		m ³		14,380
積込(ルーズ)		m ³		14,400
路体盛土工		式		
路体(築堤)盛土		m ³		28,800
土砂等運搬		m ³		31,960
積込(ルーズ)		m ³		32,000
法面整形工		式		
法面整形(盛土部)		m ²		1,710
法面整形(盛土部)		m ²		2,400
残土処理工		式		
整地		m ³		12,900
骨材再生工		式		
骨材再生		m ³		58,802
骨材再生		m ³		14,375
自走式破碎機設置撤去		回		1
法面工		式		
植生工		式		
植生シート		m ²		1,280
擁壁工	<補強土壁工>	式		
作業土工		式		
床掘り(掘削)		m ³		9,200
埋戻し		m ³		300
基面整正		m ²		210
土砂等運搬		m ³		8,920
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		
補強土壁基礎	B=400	m		66
補強土壁基礎	【落差部】B=400 タイプA	箇所		7
補強土壁基礎	B=600	m		39

** 数量総括表 **

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
補強土壁基礎	【落差部】 B=600 タイプA	箇所		1
補強土壁基礎	【落差部】 B=600 タイプD	箇所		1
補強土壁基礎	B=800	m		136
補強土壁基礎	【落差部】 B=800 タイプA	箇所		12
補強土壁壁面材組立・設置		m ²		1,862
補強材取付		m		51,132
土砂等運搬		m ³		26,840
まき出し・敷均し、締固め		m ³		24,200
壁面上端処理	(笠コンクリート)	m		244
目地板		m ²		16
排水管敷設	(有孔管)	m		255
排水管敷設	(無孔管)	m		104
暗渠排水管付属材料		式		1
フィルター材		m ³		59
吸出し防止材		m ²		550
背面フィルター層	再生クラッシャーラン 40mm以下	m ³		922
排水ブランケット層	再生クラッシャーラン 40mm以下	m ³		1,398
透水シート	t = 20mm b = 300mm	m		112
排水構造物工		式		
側溝工		式		
プレキャストU型側溝	ベンチフリューム 300型	m		290
保護コンクリート	18-8-25BB	m		290
集水桝・マンホール工		式		
プレキャスト集水桝	分水口 B型 60×60×60cm	箇所		5
地下排水工		式		
地下水排除工	高密度ポリエチレン管	m		250
地下水排除工	高密度ポリエチレン管	m		138
高密度ポリエチレン管継手	Tチーズ 200用	個		12
水平排水層	RC-40	m ³		386
吸出し防止材		m ²		1,290

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
流路		式		
砂防土工		式		
掘削工		式		
掘削 (砂防)		m 3		860
埋戻し工		式		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3		180
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3		80
盛土工		式		
盛土 (発生土)		m 3		440
作業土工		式		
基面整正		m 2		50
法面整形工		式		
法面整形 (切土部)		m 2		90
法面整形 (盛土部)		m 2		430
残土処理工		式		
土砂等運搬		m 3		70
整地		m 3		70
流路護岸工		式		
ブロック積擁壁工		式		
場所打基礎		m		21
コンクリートブロック積		m 2		61
胴込・裏込材 (碎石)		m 3		18
目地板		m 2		2
天端コンクリート		m 3		1
底張り工		式		
コンクリート		m 3		8
植石工		m 2		34
コンクリート堰堤工		式		
コンクリート副堰堤工	接 1号帯工	式		
コンクリート		m 3		9

** 数量総括表 **

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
型枠		m 2		16
コンクリート副堰堤工	接 2 号帯工	式		
コンクリート		m 3		44
型枠		m 2		75
コンクリート副堰堤工	2 - 2 号帯工 (2 号渡河工)	式		
コンクリート		m 3		19
型枠		m 2		36
コンクリート副堰堤工	3 - 2 号帯工 (3 号渡河工)	式		
コンクリート		m 3		19
型枠		m 2		36
帯工		式		
帯工	2 - 1 号帯工 (2 号渡河工)	式		
コンクリート		m 3		17
型枠		m 2		39
帯工	3 - 1 号帯工 (3 号渡河工)	式		
コンクリート		m 3		15
型枠		m 2		34
排水構造物工		式		
水路工		式		
コルゲートフリューム		m		89
集水柵・マンホール工		式		
現場打ち集水柵	2 号接続水路	箇所		1
現場打ち集水柵	3 号接続水路	箇所		1
カルバート工		式		
作業土工		式		
床掘り (掘削)		m 3		5,800
埋戻し		m 3		2,700
碎石埋戻し	再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	m 3		2,338
基面整正		m 2		50
土砂等運搬		m 3		2,780

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
整地		m ³		2,800
プレキャストカルバート工	2号渡河工	式		
アートカルバート据付工	ボルト連結	m		23.3
アートカルバート据付工	P C 鋼棒連結	m		45.3
アートカルバート材料費		式		1
基礎砕石 (砕石置替範囲外)	t=20cm	m ²		8
モルタル充填	(段差部)	m ³		2
現場打ち落差部		式		1
現場打ち巻立て部		式		1
プレキャストカルバート工	3号渡河工	式		
アートカルバート据付工	ボルト連結	m		19.5
アートカルバート据付工	P C 鋼棒連結	m		57.0
アートカルバート材料費		式		1
基礎砕石 (砕石置替範囲外)	t=20cm	m ²		40
モルタル充填	(段差部)	m ³		1
現場打ち落差部		式		1
現場打ち巻立て部		式		1
仮設工		式		
指定仮設工		式		
電力設備工	指定仮設	式		
フリッカ対策費	対策容量 3 0 0 k V A	箇所		1
トンネル仮設備工	指定仮設	式		
トンネル防塵対策工		式		1
任意仮設工		式		
電力設備工	任意仮設	式		1
トンネル仮設備工	任意仮設	式		1
仮水路工		式		1
交通管理工		式		1
足場工		式		1
役務費		式		

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
役務費		式		
電力基本料金		式		1
運搬費		式		
運搬費		式		
建設機械運搬費		式		1
重建設機械分解組立輸送費	ドリルジャンボ	式		1
重建設機械分解組立輸送費	コンクリート吹付機	式		1
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ系 山積 1.0 ~ 1.4 m ³ 以下	式		1
準備費		式		
準備費		式		
木根等処分費	立木の伐採費	式		1
木根等処分費	集積・積込・運搬費	式		1
木根等処分費	木くず処理費 樹木幹	式		1
木根等処分費	木くず処理費 樹木根	式		1
技術管理費		式		
技術管理費		式		
平板載荷試験		箇所		4
土壌調査費		式		1
水質管理費		式		1
営繕費		式		
営繕費		式		
監督員詰所		式		1
火薬庫類		式		1
安全費		式		
安全費		式		
呼吸用保護具等費用		式		1