

工事名称	松本あさひ学園 1 階職員室ほか空調設備改修工事
工事場所	松本市旭町 令和 7 年 6 月 月単位の週休2日工事に係る経費の補正単価適用

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式				
	計							

事務室					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					

事務室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

事務室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<空調設備>						
GHP室外機 (20馬力) 寒冷地仕様 防振架台	冷房能力56.0kw暖房能力63.0kw	1	台			
		1	台			
エアガード (正面・裏面用)		1	台			
防雪フード		1	台			
GHP室内機 4方向天井放熱型 標準パネル	冷房能力7.1kw暖房能力8.0kw	4	台			
GHP室内機 4方向天井放熱型 標準パネル	冷房能力5.6kw暖房能力6.3kw	2	台			
GHP室内機 2方向天井放熱型 標準パネル	冷房能力2.8kw暖房能力3.2kw	3	台			
リモコン		9	台			
既存室外機撤去費		1	台			
既存室内機撤去費		9	台			
既存取合部冷媒管、 ドレイン管撤去		1	式			
冷媒回収処分費		20	kg			
新設室外機搬入、 据付費		1	台			
新設室内機搬入、 据付費		9	台			

機械設備工事 細目別内訳

事務室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防雪フード組立取 付費		1	台			
室内機振れ止め(材工)		1	式			
レッカー作業費	16 t	1	日			
リモコン取付費		9	台			
冷媒ガス追加充填 費	20kg相当	1	式			
試運転調整費		1	式			
消耗品、雑材料		1	式			
運搬交通費		1	式			
<冷媒配管工事>						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B)液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B)ガス管 厚20mm以上	2	m			
ACDパイプ	25A 継手、接合材、支持金物含む	4	m			

事務室		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレインホース	1000L	9	本			
消耗品、雑材料費		1	式			
配管工費		1	式			
ドレン配管接続替え工事		9	台			
液り配線工事		1	式			
配管保温工事		1	式			
気密試験費		1	式			
冷媒配管フラッシング費		1	式			
冷媒配管窒素ブロー費		1	式			
運搬交通費		1	式			
ガス管取外し再取付		1	式			
電源取外し再取付		1	式			
計						