

工事名称 中央児童相談所相談室改修ほか工事

工事場所 長野市大字南長野妻科282番地7

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事		弱电設備			構内交換機設備、構内情報通信網設備、拡声設備、空調和設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電話交換機	局線(ISDN回線)8回線 内線(多機能電話機)48回線 内線(一般電話機)24回線 停電バックアップ約3時間以上	1	式				
多機能電話機	12キー	3	台				
モジュージャック	床用10個口	1	個				
モジュージャックパッチコード		8	本				
ケーブル	EM-EBT0.5-10P	59	m				
工事費	上記設置に伴う労務費、既存電話交換機1台撤去(運搬処分含む)、既存多機能電話機(12キー)40台移設、既設一般電話機16台移設、既設一般電話機及び同壁掛金具2組撤去、既設壁掛モジュージャック1個撤去、消耗品材料費、試験調整費含む	1	式				
スイッチングHUB	16ポート	1	台				
中継アダプタ	CAT5E	2	個				
RJ45モジュラプラグ	CAT5E	5	個				
モジュージャックパッチコード	CAT5E 5m	14	本				
ケーブル	EM-UTP0.5-4P	26	m				
工事費	上記設置に伴う労務費、既設モジュージャック1個撤去、既設モジュージャック1個移設、消耗品材料						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		弱电設備			構内交換機設備、構内情報通信網設備、拡声設備、空調和設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	費、試験調整費含む	1	式				
工事費	既設天井埋込型スピーカー2台移設、音量調整器2個移設、消耗品材料費、試験調整費含む	1	式				
空調機リモコン用ケーブル	EM-AE1.2-2C	9	m				
全熱交換機リモコン用電線	EM-EEEF1.6-3C	9	m				
ジョイントボックス	中形四角・blankカバー共	2	個				
同上固定金具	電線・ケーブル接続材含む	1	式				
パネルボックス	1個用	2	個				
工事費	上記設置に伴う労務費、既設空調用リモコン2個移設、全熱交換機リモコン2個移設、消耗品材料費、試験調整費含む	1	式				
計							

