

工事名称 松本児童相談所一時保護所個室化等改修工事

工事場所 松本市波田

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		率+積上げ
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

7

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

8

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

10

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

11

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備		1	式		
計					

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

13

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場墨だし		1	式			
養生	16㎡程度	1	式			
外部足場		1	式			別紙-001
災害防止		1	式			別紙-002
内部足場	16㎡程度 掛け払い費	1	式			
内装資材搬入費		1	式			
引き渡しクリーニング	16㎡程度	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

14

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアコンカバー		1	台			
サイディング補修		1	式			
計						

建築工事		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 面格子付上げ下げ 窓枠		2	台			
		1	か所			
アツグ&L		1	式			
立て込		1	本			
引き戸		1	本			
計						

建築工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入口開口解体		1	か所			
押入れ解体		1	式			
天井解体	一部	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引き戸の外セット枠		1	か所			
押し入れ枠		1	か所			
押し入れ内造作		1	式			
取り合い補修		1	式			
床見切り		1	本			
窓枠取り合い造作		1	式			
間仕切壁軸組		11.2	m ²			
壁 プラスターボード貼	T=12.5	22.4	m ²			
壁 プラスターボード貼	T=9.5	11.2	m ²			
遮音シート		11.2	m ²			
壁 羽目板		7.2	m			
廻し縁		9	m			
天井補修		1	式			
天井断熱材		6.5	m ²			
踏み込み長尺		1	式			

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 ビニールクロス貼		25.5	m ²			
天井 ビニールクロス貼		14	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
OS塗装	巾木・枠材	1	式			
OS塗装	木部	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体発生材処分費		1	式			
計						

電気設備工事		電気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	シーリングライト	1	台			
照明器具	シーリングライト 取外し・再取付	1	台			
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	1	個			
非常用照明器具	ダウンライト 取外し・再取付	1	個			
ランプガラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネ-A無 -	2	個			
換気扇操作スイッチ	機械設備支給品取付	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブラケット	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個			
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	1	個			
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0 取外し・再取付	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
スポット型熱感知器	取外し・再取付け	3	個			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	15	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	61	m			

電気設備工事		電気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	7	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
撤去			式			
スイッチ	1P15Ax1 撤去	1	個			
コンセント	2P15A EET 撤去	1	個			
600V絶縁ケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	4	m			
EM-AE	1.2-2C ころがし 撤去	5	m			
分電盤	撤去 外壁補修共(コキング程度)	1	面			
計						

機械設備工事		空調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルームエアコン	ACR-1 壁掛型 R32 冷房2.2kW, 暖房2.2kW 室外機用樹脂製架台	1	台			
計						

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	10	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	11	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	11	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	10	m			
外壁穴あけ補修		1	か所			
計						

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換器	HEU-1 壁掛1パイ型 セパレート型 30m3/h 専用給排気パイプ 専用ウェットカバー、コントロールスイッチ	2	台			
外壁穴あけ補修		2	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FF式暖房機 撤去	FF-1 床置型 灯油式 暖房能力4.23kW 給排気筒・バルブ取納箱共	1	台			
自然給気口 撤去	OA-1 壁取付型 樹脂製 100φ 取付パイプ共	1	個			
ペントキャップ 撤去	100φ	1	個			
パイプ 撤去	灯油 銅管8φ	1	m			
既設穴塞ぎ	ペントキャップ 100φ (外部：アクリル又はSUS 製, 内部：樹脂製) GW充填	2	か所			
プラグ止め	既設給油管 15A	1	か所			
外壁既設穴埋補修		1	か所			
計						

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙-001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間・賃料・基本料・運搬費 12m未満 -	38.9	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙-002
養生シート張り	防災I類 掛払い手間・賃料・基本料・運搬費 -	56.2	m ²			
計						

