

工事名称 県立長野図書館昇降機改修工事

工事場所 長野市若里
令和5年6月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和5年4月版
週休2日工事に係る経費の補正単価適用

【種目】1		エレベーター設備		2号機		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御盤	撤去新設	1	昇昇 台			
巻上機	撤去新設	1	昇昇 台			
调速機	撤去新設	1	昇昇 台			
地震時管制運転	撤去新設 S波センサー	1	昇昇 台			
停電時自動 着床装置	新設	1	昇昇 台			
絶縁トランス (動力用電源200V)	新設	1	昇昇 台			
主ロープ	撤去新設	1	昇昇 台			
调速機ロープ	撤去新設	1	昇昇 台			
移動ケーブル	撤去新設	1	昇昇 台			
かご上器具 ボックス	撤去新設	1	昇昇 台			
ドアモータ	撤去新設	1	昇昇 台			
着床装置	撤去新設	1	昇昇 台			
エプロン	撤去新設	1	昇昇 台			
初期微動地震 時管制運転	新設 P波センサー	1	昇昇 台			
耐震安全増し 部品(ﾌﾟﾗﾝ14)	新設	1	昇昇 台			
釣合おもり	撤去新設	1	昇昇 台			
かご 内位置表示 器	液晶 救急時表示 2か国語 撤去新設	1	昇昇 ヶ所			
かご 操作盤	撤去新設	1	昇昇 ヶ所			
かご 前側板	ステンスアライン手垢防止仕上 撤去新設	1	昇昇 ヶ所			
かご 天井枠	ステンスアライン手垢防止仕上 撤去新設	1	昇昇 ヶ所			

【種目】1		エレベーター設備		2号機		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
かご前柱	ステンレスアライン手垢防止仕上 撤去新設	1	昇昇 ヶ所			
かご天井証明	LED化 撤去新設	1	昇昇 台			
かごセフティーシュ	撤去新設 ドアシク 加付マルチ-ムド アシカ-	1	昇昇 ヶ所			
かご床材	床タイル張替え	1	昇昇 台			
かご内部化粧フィルム	貼替	1	昇昇 式			
乗場戸	鋼板単色塗装	7	昇昇 ヶ所			
表示器	SUS加「-デジ」外表示器(単独)(B1,1-6) 撤去新設	7	昇昇 ヶ所			
到着予報	かご上下電子チャム 新設	1	昇昇 台			
三方枠再塗装		7	昇昇 ヶ所			
インター 親機増設(EH型)		2	昇昇 個			
故障情報の 無電圧接点支給		1	昇昇 台			
作業費		1	昇昇 式			
揚重費 (特殊揚重)		1	昇昇 式			
運搬費新部品 廃材品運搬		1	昇昇 式			
宿泊費		1	昇昇 式			
消耗品		1	昇昇 式			
計						

