

飯田合同庁舎擁壁補強等改修仕様書

1 改修概要

- (1) 発注件名 飯田合同庁舎擁壁補強等改修
- (2) 履行場所 飯田合同庁舎
- (3) 改修概要 もたれ式擁壁工 2箇所、歩道改修 23.5m

2 履行期間 工事開始日から約60日間

3 特記仕様

- (1) 資材本工事に使用する資材はすべて新品とする。
- (2) 施行計画請負者は作業の前に、施工計画書（行程表、作業員名簿、緊急連絡先）を作成し担当者に提出し承諾を受けること。
- (2) 安全管理作業の安全については、労働安全衛生規則に従い十分注意すること。
- (3) 工事写真撮影作業完了後、すみやかに完了届、写真を作成し提出すること。
- (4) 環境への配慮
 - ア 音の出る作業は閉庁日に行うこととし、作業期間中の現場管理は請負者が行う。
 - イ 汚水、汚泥、土砂の流失防止に努めるとともに、表土復元に努めること。
- (5) 施工にあたっては、施工箇所周辺にある樹木（イスノキ、桜の古木）に影響を与えないように樹木医に相談の上、施工すること。
- (6) 清掃片付け工事中は常時後片付け及び清掃に心がけ発生材及び粉塵が飛散しないようにすること。

4 その他

- (1) 近隣住民へ作業について、事前周知をお願いします。（建設業協会含む）
- (2) 現場確認が必要な場合は、事前に南信州地域振興局総務管理課へ連絡し日程調整をお願いします。

飯田合同庁舎平面図 改修箇所位置図

