工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事
業者名:　島崎建設株式会社
住　所:　長野市大字柳原2363-11

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費　長野県公表単価及び公表歩掛、刊行物単価より算出致しました。 ②共通仮設費　過去の現場経験により安全費、営繕費等を無駄なく選定、積み上げを致しました。 ③現場管理費　手持ち工事箇所が近距離の為、準備工等の経費削減により経費計上致しました。 ④一般管理費　社内規定に基づき経費額を算出致しました。 以上の理由から発注者の求める仕様及び数量に基づきながらも可能と判断し、当該工事の入札額と致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	長野県発注:令和2年度　2災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持(災害関連)合冊工事 長野市発注:令和2年度　市単災　有旅犬石線災害復旧工事
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長野地域振興局	平成28年度　県単農地地すべり対策事業 浅野・岡田地区　地すべり防止工事	長野市　信更町氷ノ田他	79	8,580,000	7,900,000	92.1	
2	長野建設事務所	平成29年度　県単道路改築工事	(一)安庭篠ノ井線　長野市　安庭～十二	73	7,770,000	7,190,000	92.5	
3	長野建設事務所	平成29年度　県単道路改築工事	(一)古屋敷境ノ沢線　長野市　古屋敷	83	12,130,000	11,220,000	92.5	
4	長野建設事務所	平成30年度　県単交通安全対策(一種)工事	(一)信州新中条線　長野市　中条宮遺跡前	80	7,990,000	7,390,000	92.5	
5	長野建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災(緊急対策事業)工事	長野　管内一円　管内一円((一)斑尾川上水内郡飯綱町　芋川1工区)	無	11,180,000	10,340,000	92.5	
6	長野建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金(道路)工事	(一)杉野沢黒姫(停)線　上水内郡信濃町　上山桑	80	13,630,000	12,620,000	92.6	
7	長野建設事務所	令和元年度　県単砂防工事	(砂)三念沢　長野市　石	73	8,260,000	7,770,000	94.1	
8	須坂建設事務所	令和元年度　県単交通安全対策(二種)工事	須坂　管内一円　管内一円	70	6,790,000	6,390,000	94.1	
9	長野建設事務所	令和元年度　1災公共土木施設災害復旧工事	(一)斑尾川　上水内郡飯綱町　柳沢	無	14,380,000	13,550,000	94.2	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,570,000		3,486,000				
共通仮設費		536,000		464,000				
純工事費		4,106,000		3,950,000				
現場管理費		1,869,000		1,604,610				
工事原価		5,975,000		5,554,610				
一般管理費等		1,325,000		1,145,390				
工事価格合計		7,300,000		6,700,000				
消費税		730,000		670,000				
工事費計		8,030,000		7,370,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
本工事費						3,486,268						
水路工		式		1		2,907,429						
水路土工		m3		1		699,989						
床掘り		m3		8	1,963	15,704						
積込（ルーズ）		m3		152	979.1	148,823						
埋戻　まき出し		m3		137	1,943	266,191						
積込（ルーズ）		m3		96	203.8	19,565						
運搬（特殊）		m3		96	735	70,560						
積込（ルーズ）		m3		96	979.1	93,994						
小運搬		m3		96	887.0	85,152						
水路工		式		1		2,140,569						
出口取付水路		個所		1	406,269	406,269						
P製角型U字溝600型布設		m		54	18,014	972,756						
自在ｴﾙﾎﾞ布設		個所		2	34,147	68,294						
フィルター材		m3		12	9,264	111,168						
暗渠排水管		m		54	648.6	35,024						
暗渠フィルター材		㎡		49	415	20,335						
暗渠底敷ビニール布		㎡		43	380	16,340						
現場打水槽		個所		2	179,749	359,498						
面壁工		個所		1	121,037	121,037						
小運搬　不整地運搬車		t		1.4	2,659	3,723						
小運搬　不整地運搬車		m3		14	887	12,418						
積込（ルーズ）		m3		14	979.1	13,707						
水路付帯工		式		1		66,871						

工種	入札時											(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
ふとんかご		m		4	13,890	55,560						
止杭打込		本		4	1,568	6,272						
小運搬　不整地運搬車		m3		2.7	887	2,395						
積込（ルーズ）		m3		2.7	979.1	2,644						
仮設工		式		1		578,839						
任意仮設工		式		1		572,737						
指定仮設工		式		1		6,102						
敷鉄板仮設工		㎡		9	678	6,102						
直接工事費		式		1		3,486,000						
運搬費		式		1		16,320						
輸送費（敷鉄板）		t		1.6	10,200	16,320						
準備費		式		1		21,610						
刈払（草類）		ha		0.03	304,022	9,121						
掲示板製作、設置・撤去		式		1	12,489	12,489						
共通仮設費		式		1		426,000						
純工事費		式		1		3,950,000						
現場管理費		式		1		1,604,610						
工事原価		式		1		5,554,610						
一般管理費等		式		1		1,145,390						
工事価格計		式		1		6,700,000						
消費税		式		1		670,000						
工事費計		式		1		7,370,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
本工事の手持ち資材はありません。												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
水路工	ポリエチレン角型U字溝	m	54	17,100	㈱高見澤	長野市赤沼柳橋2276-2	協力会社20年						
	〃　自在エルボ	個	2	32,900	〃	〃	〃						
	暗渠フィルター材	㎡	56.2	415	〃	〃	〃						
	塩化ビニール管有孔管、VU75	m	54.5	382	〃	〃	〃						
	異形棒鋼　D16	t	0.23	78,700	〃	〃	〃						
	18-8-25（20）-BB（W/C＝60%以下）	m3	2.8	18,050	長水生コン組合	長野市北長池1803-3	協力会社20年						
	18-8-40-BB（W/C＝60%以下）	m3	2.1	17,950	〃	〃	〃						
	21-12-25（20）-BB（W/C＝55%以下）	m3	3.9	18,400	〃	〃	〃						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
本工事の手持ち機械はありません。										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
水路工 水路土工	普通作業員	20,790	9.5	自社					
	特殊作業員	24,045	2.7	自社					
	特殊運転手	23,100	8.2	自社					
	一般運転手	20,055	2.1	自社					
水路工	土木一般世話役	25,200	3.4	自社					
	普通作業員	20,790	13.7	自社					
	特殊作業員	24,045	1.0	自社					
	特殊運転手	23,100	1.4	自社					
	型わく工	24,360	9.3	自社					
水路付帯工	土木一般世話役	25,200	0.2	自社					
	普通作業員	20,790	0.7	自社					
	特殊作業員	24,045	0.2	自社					
	特殊運転手	23,100	0.2	自社					
仮設工 任意仮設	土木一般世話役	25,200	1.5	自社					
	普通作業員	20,790	5.6	自社					
	特殊作業員	24,045	3.0	自社					
	特殊運転手	23,100	5.0	自社					

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	一般運転手	20,055	0.7	自社					
指定仮設工	普通作業員	20,790	0.1	自社					
	特殊作業員	24,045	0.1	自社					
	特殊運転手	23,100	0.1	自社					
準備工	土木一般世話役	25,200	0.1	自社					
	特殊作業員	24,045	0.1	自社					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和3年度 県単緊急農地防災事業 霊仙寺ため池地区 水路工事																
工 種	種別	入札時 配置予定人数						計（A）	工事完成時 配置予定人数						計（B）	（B）/（A）	（B）/（A） ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	型わく工		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	型わく工			
水路工	水路土工		9.5	2.7	8.2	2.1		22.5									
	水路工	3.4	13.7	1.0	1.4		9.3	28.8									
	水路付帯工	0.2	0.7	0.2	0.2			1.3									
仮設工	任意仮設工	1.5	5.6	3.0	5.0	0.7		15.8									
	指定仮設工		0.1	0.1	0.1			0.3									
準備費		0.1		0.1				0.2									

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
本工事の建設副産物の発生はありません。											

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和3年度　県単緊急農地防災事業　霊仙寺ため池地区　水路工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	村松文夫	一級土木施工管理技士	H26.2.21	C131002803								
現場代理人	村松文夫	〃	〃	〃								

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。