工事名称　　長野技術専門校浸水防止対策工事

工事場所　　長野市篠ノ井

令和７年５月単価
週休二日工事に係る補正単価適用

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 ％
工事費	1	式		

（工事価格のうち、事業者が負担する法定福利額：　　円）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
長野技術専門校浸水防止対策工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受電室	1	式		
計				

受電室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式		
防水工事	1	式		
ユニット工事	1	式		
計				

受電室

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
ユニット工事		1	式		
計					

受電室　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	複合改修	10.8	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	10.8	㎡			
計						

受電室　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ハンドホール内閉塞処理	配管すき間	1	か所			
止水板側柱　躯体取合目地	ｼｰﾘﾝｸﾞ 20×15　変成シリコン系（MS-2）	2.2	m			
計						

受電室　ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水板	W1865×H500　脱着式　1連1段 側部レール、設置アンカー共	1	か所			
スチールラック	W1800×D450×H1500（棚4段） 床面固定	1	か所			
計						