土木工事施工管理基準

令和6年10月1日適用

長野県農政部

土木工事施工管理基準

目 次

=	上木	工事施工管理基準	1
別表第1	直	接測定による出来形管理	4
	1	共通工事	5
	2	ほ場整備工事	11
	3	農用地造成工事	12
	4	農道工事	14
	5	水路トンネル工事	18
	6	水路工事	20
	7	河川及び排水路工事	22
	8	管水路工事	23
	9	畑かん施設工事	37
	10	橋梁工事	37
	11	橋梁下部工事	38
	12	法面保護工事	40
	13	暗渠排水工事	42
	14	フィルダム工事	43
	15	頭首工工事	45
	16	海岸河川工事	45
	17	ため池改修工事	46
	18	集排管路工事	48
	別表	長ア、イ、ウ、エ、オ、カ	51
別表第2	撮	影記録による出来形管理	57
	1	共通工事	60
	2	ほ場整備工事	62
	3	農用地造成工事	62
	4	農道工事	62
	5	水路トンネル工事	63
	6	水路工事	63
	7	河川及び排水路工事	63
	8	管水路工事	63
	9	畑かん施設工事	64
	10	橋梁工事	64
	11	橋梁下部工事	64
	12	法面保護工事	65
	13	暗渠排水工事	65
	14	フィルダム工事	65

	15	頭首工工事	65
	16	海岸河川工事	66
	17	ため池改修工事	66
	18	集排管路工事	66
	19	地すべり対策工事	66
	20	安全施設工	67
	21	品質管理	68
別表第3		質管理	70
	1	コンクリート関係	71
	2	道路工関係	76
	3	水路工関係	80
	4	堤防工	81
	4	ため池工関係	82
	5	捨石·基礎材関係	85
	6	アスファルト関係	85
	7	コンクリート二次製品及び鋼材関係	88
	8	その他の一次製品	90

土木工事施工管理基準

制定 平成 19 年 10 月 4 日 19 農整第 491 号一部改正 平成 20 年9月 18 日 20 農整第 457 号一部改正 平成 21 年9月 10 日 21 農整第 320 号一部改正 平成 22 年9月 17 日 22 農整第 359 号一部改正 平成 23 年1月7日 22 農整第 520 号一部改正 平成 23 年9月 15 日 23 農整第 345 号一部改正 平成 25 年9月 18 日 25 農整第 373 号一部改正 平成 26 年9月 12 日 26 農整第 375 号一部改正 平成 27 年9月4日 27 農整第 454 号一部改正 平成 29 年4月1日 28 農整第 号 外一部改正 平成 29 年4月1日 28 農整第 号外一部改正 平成 29 年9月7日 29 農整第 484 号一部改正 令和2年2月 27 日 元農整第 1011 号一部改正 令和5年 10 月1日 5農整第 642 号一部改正 令和6年 10 月1日 6農整第 602 号

第1目的

この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」という。)は、長野県農政部所管の農業農村整備事業に係る工事について、その施工に当たっての工事の工程管理、出来形管理及び品質管理の適正化を図るため、受注者が実施する施工管理の基準を定めたものである。


第2適用

この管理基準は、地域振興局農地整備課が実施する土木工事を請負により施工する場合 に適用するもので、この管理基準と特別仕様書が一致しない条項は特別仕様書が優先する。

本管理基準に定めるJIS規格及び各種協会規格が、最新のこれらの規格と異なる場合にあっては、当該最新の規格を適用するものとする。

第3 施工管理の基本構成

施工管理の基本構成は次のとおりとする。



1 工程管理

契約工期を考慮し、工事の施工達成に必要な作業手順及び日程を定めて、工程内容に じた方式(ネットワーク方式、バーチャート方式等)により工程計画表を作成し、工事実施途 中で計画と実績を比較検討の上、必要な処置を講じるものとする。

2 直接測定による出来形管理

工事の出来形を把握するため、工作物の寸法、基準高等の測定項目を施工順序に従い直接測定(以下、「出来形測定」という。)し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

3 撮影記録による出来形管理

出来形測定、品質管理を実施した場合、又は施工段階(区切り)及び施工の進行過程が確認できるよう、撮影基準等に基づいて撮影記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

4 品質管理

資材等の品質を把握するため、物理的、化学的試験を実施(以下、「試験等」という。)し、 その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うもの とする。

第4 施工管理の実施

1 施工管理項目

施工管理は、別表第1「直接測定による出来形管理」、別表第2「撮影記録による出来形管理」、別表第3「品質管理」により行うものとする。なお、この管理基準又は特別仕様書に明示されていない事項及び不明な事項については、監督員等と協議するものとする。

2 施工管理の実施と提出内容

施工管理は、契約工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保が図られるよう、工事の進行に並行して、速やかに実施し、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、 適切な管理のもとに保管し、監督員等の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時 に提出しなければならない。

なお、提出様式は適正な方式を選定するものとする。

3 施工管理上の留意点

- (1) 完成後に明視できない部分又は完成後に測定困難な部分については、完成後に確認できるよう、測定・撮影箇所を増加する等、出来形測定、撮影記録に特に留意するものとする。
- (2) 完成後に測定できないコンクリート構造物の出来形測定は、監督員の承諾を得て、型枠 建込時の測定値によることができるものとする。
- (3) 管理方式が構造図に朱記、併記するものにあっては、規格値を合わせて記載するものとする。
- (4) 施工管理の初期段階においては、必要に応じて測定基準にかかわらず測定頻度などを増加するものとする。
- (5) 出来形測定及び試験等の測定値が著しく偏向したり、バラツキが大きい場合は、その原因を追求かつ是正し、常に所要の品質規格が得られるように努めるものとする。

4 検査(完成・既済部分)時の提出内容

受注者は、完成検査、既済部分検査時に、この管理基準に定められた施工管理の結果を提出するものとする。

5 その他

- (1) 規格値の上下限を超えた場合は「手直し」を行うものとする。ただし、上限を超えても構造及び機能上、支障ない場合はこの限りでない。
- (2) 施工管理の記録は、電子納品対象物であるので、着手時前に監督員と協議のうえ提出方法を決定するものとする。

- (3) 施工管理に要する費用は、受注者の負担とする。
- (4)施工管理に当たっては、「土木工事施工管理基準の手引」(平成 19 年 3 月 30 日付け 18 農振第 2123 号農村振興局整備部長通知)を参考に行うものとする。

第5 用語の定義

管理基準値(参考)・・ 管理基準値(参考)は、「規格値」を確保するために、特に施工管

理段階で定めている参考基準値である。受注者は管理基準値(参

考)若しくは自社基準を使用して施工管理をするものとする。

規格値は、設計値と出来形測定値、試験値との差の限界値であり、測定・試験値は全て規格値の範囲内になければならない。

付則

この土木工事施工管理基準は、平成19年11月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成20年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成21年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成22年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成23年2月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成23年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、平成25年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理規準は、平成26年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理規準は、平成27年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理規準は、平成29年4月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理規準は、平成29年10月1日以降の工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、令和2年4月1日以降に起工起案する工事から適用する。

この十木工事施工管理基準は、令和5年10月1日以降に起工起案する工事から適用する。

この土木工事施工管理基準は、令和6年10月1日以降に起工起案する工事から適用する。