

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 防災・安全交付金 (除雪) ・ 県単除雪事業に伴う除雪 業務						閲覧設計書					
小谷村ブロック 除雪 3 工区						(一)川尻小谷系魚川線					
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
車道除雪 L = 5 . 2 k m					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			令和 5 年 11 月 1 日			
					竣工予定年月日			令和 6 年 5 月 10 日			
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信(4) 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。			

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	198		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	2		時間			施工 第0 -0002号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99		時間			施工 第0 -0003号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0 -0004号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		時間			施工 第0 -0005号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0006号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0007号表
軽トラック運転 350kg積 4WD	1		時間			施工 第0 -0008号表
高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0009号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0010号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0011号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0012号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0013号表
機械管理費						

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2011 14t級 2.5~3.0m3 機械管理費(持込 保険料含む)	2		台			
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 180kW級 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
安全処理工						
交通誘導員A	1		時間			施工 第0 -0014号表
交通誘導員B	1		時間			施工 第0 -0015号表
普通作業員	1		時間			施工 第0 -0016号表
土木一般世話役	1		時間			施工 第0 -0017号表
スノーポール設置	300		本			施工 第0 -0018号表
スノーポール撤去	300		本			施工 第0 -0020号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
待機補償費						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0021号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0022号表
情報員待機補償費						
	30		回			施工 第0 -0023号表
* * 工事費計 * *						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送				契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分 : 民間					契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 : 0 側板損料 : 側板損料計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

軽トラック運転
350kg積 4WD

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 軽トラック 350Kg積 4WD	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.0	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

高所作業車運転
作業床 13.2m

施工 第0 -0009号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高13.2m	1	時間			
運転手 (特殊)	0.20	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.8m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	16	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.50m³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.5m ³	1	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	9.8	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.28m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	6.3	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.13m³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0013号表

6.3 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.13m ³	1	日			
運転手(特殊)	1	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	19	L			
諸経費	67	%			
*** 合計 ***	6.3	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 22) 普通型 2t積	1.000	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [普通型] 2 t 積	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.500	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし				供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 17.5	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	67	%			
*** 合計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			