

事業番号	10 05 10	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	河川環境整備費			担当課	部局	建設部
					課・室	河川課
<参考> 総合5か年 計画	プロジェクト	6 誇りある暮らし実現プロジェクト		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	3-2 豊かな自然環境の保全 1 水・大気環境の保全		実施期間	S44 ~	

1 事業の概要

目指す姿	水質の環境基準を超過している諏訪湖において、湖沼法に基づく第6期水質保全計画に定める長期ビジョン「人と生き物が共存する諏訪湖」及び水質保全目標値(COD値、窒素、リン)等の達成のため、水草除去工、沈殿ピット工、植生水路工を実施し、水質改善を図る。 <水質保全計画水質目標値(H24~H28)> 【COD】(環境基準)3.0 mg/l (現状)5.7 mg/l→(目標)4.8 mg/l 【全窒素】(環境基準)0.60 mg/l (現状)0.76 mg/l→(目標)0.65mg/l 【全リン】(環境基準)0.050mg/l (現状)0.043mg/l→(目標)維持向上 ※(現状)は第5期計画期間中(H18~H24)の平均値		
現状	昭和44年度から平成15年度まで実施した湖底の浚渫工に替わる水質浄化工法について、学識者等からなる工法検討委員会により諏訪湖に適した工法を検討中。		
県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	<input checked="" type="checkbox"/> 【左記の説明、根拠法令等】 河川法	

事業内容	① 成果目標(H24)					
	学識者等からなる工法検討委員会を開催し、諏訪湖に適した水質浄化工法を選定する。この工法を第6期諏訪湖水質保全計画(H24~H28)に位置付け、H25より実施する内容を決定する。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H24事業実績		H24
				(当初)	(決算)	(当初)
	河川環境整備事業	直接	諏訪湖(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)において実施する、水質浄化工法を選定した。	64,000	26,986	67,000
			合計	64,000	26,986	67,000

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越		8,201	17,174	12,768	項目	現況(見込)	H24			H25 目標
		当初予算	27,000	25,330	64,000	67,000			目標	成果	達成状況	
		補正予算	-1194	25627	-41420		水質浄化工法選定	-	工法選定	工法選定	達成	-
		合計(A)	25,806	59,158	39,754	79,768	全窒素削減量	-	-	-	-	0.007 mg/1/年
	Aの財源	国庫支出金	8,000	18,534	12,725	25,256	全リン削減量	-	-	-	-	0.0006 mg/1/年
		県債										
		その他()										
		一般財源	17,806	40,624	27,029	54,512						
	決算額(B)	17,606	41,984	26,986								
概算人件費	職員数(人)	0.16	0.40	0.25	0.75							
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
	概算事業費(B(A)+C)	17,606	41,984	26,986	79,768							

目標に対する成果の状況	学識者等からなる工法検討委員会を開催し、諏訪湖に適した工法として、水草除去工に沈殿ピット工と植生水路工を組み合わせた工法を選定し、第6期諏訪湖水質保全(H24~H28)の策定により実施工法として決定した。 これにより、諏訪地域の政策課題となっている諏訪湖のヒシの大量繁殖に対し、交付金事業で対応できることとなった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 第6期諏訪湖水質保全計画(H24~H28)に基づき、H25は水草除去工を交付金事業にて実施し、水質改善に寄与したい。 H26以降は水草除去工を引き続き実施するとともに、沈殿ピット工を開始し、水質改善に寄与したい。
---------------------	--