

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)			
市町村名	須坂市	ふりがな箇所名	よなご 米子			事業年度 (完了年度は見込み)	H24 年度 ~	H26 年度		
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)	山腹工 0.30ha(落石固定工)				H23年度末 事業進捗率	-			
	H24年度以降実施内容	同上				本工事費等ベース	-			
	H24年度実施内容	山腹工 0.10ha(落石固定工)				用地補償費ベース	-			
	年度	全体事業費	H22年度まで	H23年度	H24年度	H24年度以降残				
財源内訳	事業費計(千円)	84,000			30,000	84,000				
	国庫支出金	46,200			16,500	46,200				
	その他									
	県債	34,020			12,150	34,020				
	一般財源	3,780			1,350	3,780				
箇所評価	観点	評価項目・指標等			評価		ランク	評点		
	必要性 (20)	保全対象人家	10戸以上	1~9戸	0戸	B	3			
		保全対象公共施設	2箇所以上	1箇所	なし		3			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	重要施設	一般施設	なし		0			
		保全対象(保安林・林業用施設)	「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	保安林率30%未満		5			
		小計				11				
	重要性 (15)	過去の災害履歴	過去5年に1回以上	災害履歴地	なし	A	3			
		交通遮断による地域経済などへの影響	大	中	小		5			
		防災計画上の位置づけ	あり	なし			5			
		小計				13				
	効率性 (20)	費用対効果(B/C)	B/C2.0以上	B/C1.0以上2.0未満	B/C1.0未満	A	10			
		早期発現度	3年未満	3年以上5年未満	5年以上		5			
		流域の総合調整	あり	なし			0			
		小計				15				
	緊急性 (25)	最寄の保全対象までの距離	50m未満	50m以上200m未満	200m以上	A	4			
		地形、地質の状況	火山噴出物、花岡岩、第3紀層、破碎帯かつ地すべり地形	火山噴出物、花岡岩、第3紀層、破碎帯	その他		2			
		平均渓床勾配(平均山腹勾配)	10°以上(30°以上)	5°~10°未満(20~30°未満)	5°未満(20°未満)		3			
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	なし	あり(概ね満砂)	あり(ポケットあり)		5			
		危険地区危険度	Aランク	Bランク	Cランク		なし	7		
		小計				21				
計画熟度 (20)	地域からの要望	地域住民活動強い	市町村要望有り	特に要望ない	B	7				
	事業情報の共有	関係者以外にも周知	関係者中心に周知	特に周知していない		3				
	住民参加の状況	住民が直接参加	住民市町村意見を反映	住民意見反映していない		3				
	小計					13				
費用対効果(B/C)	10.38			評価の合計		B	73			
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	昭和40年から5年間続いた松代群発地震時に、当該地隣接斜面から落石が発生し、下部人家まで落下、人家に飛び込む被害が生じた。落石の直径は2mを超える巨石で、下部スギ林をなぎ倒し人家まで到達した。現在もその時のものと思われる落石群が、スギ林内に点在している。このときは、復旧治山事業で土留工(L=60m)を施工した。しかし、3月12日に発生した長野県北部地震の際に発生したと思われる新しい落石が、既設土留工の落石捕捉範囲補足から外れた位置で発見されている。よって、今回の落石発生源への対策は、既設土留工では対策ができないことから、本計画の立案となった。								
	地域からの要望経緯	地元住民が平成23年3月12日に発生した長野県北部地震の後、山の点検を行い、新たな落石が発生していることを確認し、同年3月24日に現地を調査した。その後、須坂市を通じて平成24年度公共治山事業の要望が6月10日にあった。								
	事業説明等の経緯	平成23年7月6日に行った第2回現地調査時に、住民(米子区長、副区長及び直下人家住民)へ事業の内容について説明をした。								
	環境・景観への配慮項目	当該地は、県道米子須坂線沿いにあり、日本百名瀑のひとつ、「米子大瀑布」へのアクセス道であるため、景観を配慮した落石対策工事(固定工)を計画している。								
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。								
	特記事項	特になし。								
地域の合意形成	全員賛成	概ね賛成	過半数賛成	動向不明	その他					
部意見	落石対策を目的とした治山事業施行地であるが、平成23年3月の北部地震後、新たな落石が発生している。下方に人家及び県道があることから、対策を図る必要がある。			政策評価課意見	重要性、緊急性が認められる。					