

事業種類	地すべり対策		事業名	急傾斜地崩壊対策等				
市町村名	北相木村	ふりがな 箇所名	みや だいら 宮ノ平	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H30 年度		
事業概要	区分	事業内容		事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	施工延長 L=220m 重力式擁壁工 L=220m 法面工 A=1,300㎡		180,000	国庫	その他	県債 一般財源	
	H26年度	測量・調査・設計 1式		20,000	9,500	1,000	8,550 950	
箇所評価	区分	評価項目・指標等	評価区分			①得点	②重み係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 5～9戸	<input type="checkbox"/> 4戸未満	20	0.3	27
		保全対象公共施設数	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	20		
		保全対象に要援護者施設又は避難所があるか	<input checked="" type="checkbox"/> 重要施設又は避難所あり	<input type="checkbox"/> 一般施設又は避難経路あり	<input type="checkbox"/> なし	50		
		小計				90		
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去10年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0	0.2	6
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	20		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけあり	<input type="checkbox"/> 位置づけなし		20		
		小計				40		
	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C3.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上3.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	70	0.1	9
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input type="checkbox"/> 5年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 5年～10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上	20		
		小計				90		
	緊急性	斜面の高さ	<input checked="" type="checkbox"/> 30m以上	<input type="checkbox"/> 10m以上30m未満	<input type="checkbox"/> 5m以上10m未満	35	0.3	21
		斜面平均勾配	<input type="checkbox"/> 45° 以上	<input type="checkbox"/> 40° 以上45° 未満	<input checked="" type="checkbox"/> 30° 以上40° 未満	5		
		地質状況	<input checked="" type="checkbox"/> 崩積土、火山砕屑物、強風化岩	<input type="checkbox"/> 段丘堆積物	<input type="checkbox"/> 軟岩・その他	15		
植生の状況		<input type="checkbox"/> 不良	<input checked="" type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 良好	10			
保全対象の位置		<input checked="" type="checkbox"/> がけ下にある	<input type="checkbox"/> がけ上にある		20			
小計					85			
計画熟度	地元の協力	<input type="checkbox"/> 用地等の協力が得られる	<input checked="" type="checkbox"/> 用地等の協力が概ね得られる	<input type="checkbox"/> 協力が現時点では得られていない	30	0.2	14	
	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地元住民要望強い	<input type="checkbox"/> 市町村要望あり	<input type="checkbox"/> 特に要望はない	40			
	小計				70			
	費用対効果(B/C)	4.25	評価の合計					
事業周知	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当該箇所は北相木村の中心部より西側に位置し、勾配32°～36°、がけ高さ60mの急斜面で、保全対象として人家4戸及び災害時要援護者関連施設が存在し、土砂災害防止法の特別警戒区域に入っている。現地斜面は長大で直下に人家があり、浮き石が多く存在しており、落石等による施設及び家屋への被害が懸念される。このため早急に対策を講じ民生の安定を図る。						
	地域からの要望経緯	毎年、意見交換会時に北相木村より要望がある。						
	事業説明等の経緯	平成24年2月土砂災害防止法による区域指定のための住民説明会において説明している。						
	環境・景観への配慮項目	今後施設配置計画や構造についての検討をするにあたり、既存の健全な立木を残すとともに在来種を中心とした緑化を図り、環境及び景観に配慮する予定						
	他事業・プロジェクトとの関連							
環境	特記事項	北相木村の地域防災計画に危険箇所の位置付けあり。 H24年3月 土砂災害防止法による区域指定						
	地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明			
部意見	保全対象に人家4戸、災害時要援護者関連施設があり、同施設は避難所に指定されている。斜面には不安定な浮石も見られ、早期に対策を行う必要がある。			行政改革課 意見	必要性、緊急性が認められる。			