

事業種類	地すべり対策		事業名	急傾斜地崩壊対策等					
市町村名	諏訪市	ふりがな 箇所名	おおくまじんぐうじ 大熊神宮寺	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H29 年度			
事業概要	区分	事業内容		事業費(千円)	財源内訳(千円)				
	全体	施工延長 L=300m 重力式擁壁工 L=300m		200,000	国庫	その他	県債	一般財源	
	H26年度	測量・調査・設計 1式		20,000	9,500	1,000	8,550	950	
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 5～9戸	<input type="checkbox"/> 4戸未満	30	0.3	12	
		保全対象公共施設数	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	10			
		保全対象に要援護者施設又は避難所があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設又は避難所あり	<input type="checkbox"/> 一般施設又は避難経路あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0			
					0				
	小計					40			
	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去10年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	50	0.15	11	
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	20			
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> 位置づけあり	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけなし		0			
	小計					70			
	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C3.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上3.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	70	0.1	10	
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input checked="" type="checkbox"/> 5年未満	<input type="checkbox"/> 5年～10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上	30			
		小計							100
	緊急性	斜面の高さ	<input checked="" type="checkbox"/> 30m以上	<input type="checkbox"/> 10m以上30m未満	<input type="checkbox"/> 5m以上10m未満	35	0.25	23	
		斜面平均勾配	<input type="checkbox"/> 45° 以上	<input checked="" type="checkbox"/> 40° 以上45° 未満	<input type="checkbox"/> 30° 以上40° 未満	10			
		地質状況	<input checked="" type="checkbox"/> 崩積土、火山砕屑物、強風化岩	<input type="checkbox"/> 段丘堆積物	<input type="checkbox"/> 軟岩・その他	15			
		植生の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 良好	15			
		保全対象の位置	<input checked="" type="checkbox"/> がけ下にある	<input type="checkbox"/> がけ上にある		20			
						0			
小計					95				
計画 熟度	地元の協力	<input type="checkbox"/> 用地等の協力が得られる	<input checked="" type="checkbox"/> 用地等の協力が概ね得られる	<input type="checkbox"/> 協力が現時点では得られていない	30	0.2	14		
	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地元住民要望強い	<input type="checkbox"/> 市町村要望あり	<input type="checkbox"/> 特に要望はない	40				
					0				
	小計							70	
費用対効果(B/C)		4.03		評価の合計				70	
事業 周 辺 環 境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当箇所は最大勾配50°、がけ高さ平均28m、最大高さ42mの急斜面で、保全対象として人家18戸(内特別警戒区域内人家5戸)が存在する。当該箇所は近年、豪雨に伴い、斜面崩落が発生しており、非常に不安定となっている。風化による侵食も進んでいることから、更なる崩壊の危険性が高い。							
	地域からの要望経緯	平成25年4月 地元区から諏訪市に要望あり。 平成25年5月 諏訪市から県に要望あり。							
	事業説明等の経緯	事業開始にあたり、地元区へ説明予定							
	環境・景観への配慮項目	詳細設計において、環境及び景観に配慮する予定。							
	他事業・プロジェクトとの関連								
	特記事項	H18年土砂法指定							
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明					
部意見	保全対象に人家18戸がある。斜面は風化による侵食が進んでおり湧水もある。近年は小崩壊も発生しており、早期に対策を行う必要がある。			行政改革課 意見	豪雨に伴い、斜面崩落が発生していることから、緊急性が認められる。				