

(様式2)新規評価シート

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山				
市町村名		佐久市		ふりがな 箇所名 まえやま 前山		事業年度 (完了年度は見込み)		H26 年度～ H26 年度		
事業概要	区分	事業内容		事業費(千円)		財源内訳(千円)				
	全体	床固工 2個、護岸工(鉄線棒)356m 山腹工 0.15ha(伏工 780㎡)		33,000		16,500		14,850		1,650
	H26年度	床固工 1個、護岸工(鉄線棒)40m 山腹工 0.15ha(伏工 200㎡)		20,000		10,000		9,000		1,000
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分				①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数		<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		25		
		保全対象公共施設		<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか		<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		事業目的(保安林・林業用施設)		<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50%未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満		40		
	小計						90	0.2	18	
	重要性	過去の災害履歴		<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		20		
		交通遮断による地域経済などへの影響		<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		30		
		防災計画上の位置づけ		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小計						90		
効率性	費用対効果(B/C)		<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40			
	事業効果の早期発現度(事業年数)		<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		40			
	流域の総合調整		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計						90			0.1
緊急性	最寄の保全対象までの距離		<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		20			
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)		<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		25			
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)		<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		10			
	山地災害危険地区危険度		<input checked="" type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク	<input type="checkbox"/> なし	40			
	小計						95			0.4
計画 熟度	地域からの要望		<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない		40			
	事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
	県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計						75			0.2
費用対効果(B/C)		8.64		評価の合計						89
事業 周 辺 環 境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景		当該地は、昭和56年度に復旧治山事業により、谷止工及び山腹工により溪間及び山腹崩壊斜面の安定を図ってきた。平成24年7月20日の豪雨(44.0mm/h)により山腹崩壊が拡大した。山腹崩壊は降雨時等に徐々に拡大し、崩落土砂が溪流を埋設し人家等への被害が懸念されるようになった。							
	地域からの要望経緯		平成24年7月20日の豪雨により山腹斜面が崩壊し、その後の降雨による拡大崩壊が見られ、崩落土砂に伴う溪流の埋設による土砂災害が懸念されることから、平成25年4月に区長より佐久市役所に事業実施要望がなされた。							
	事業説明等の経緯		平成25年4月に佐久市役所・地区役員・周辺住民・地方事務所と現地調査を実施し、現況の確認等を行った。平成26年4月に地区住民・地権者を対象に、事業説明会開催の予定。							
	環境・景観への配慮項目		特になし。							
	他事業・プロジェクトとの関連		特になし。							
	特記事項		特になし。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明					
部意見	豪雨の度に、山腹崩壊が拡大している。下方に人家等、重要な保全対象が存在することから、対策を図る必要がある。				行政改革 意見	H24.7豪雨で山腹崩壊が発生。今後の豪雨により拡大崩壊した場合、下方の集落、県道等への被害が懸念されることから、必要性、重要性、緊急性が認められる。				