

(様式2)新規評価シート

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山			
市町村名		下條村	ふりがな 箇所名	シイナ ^{だいら} 平		事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H28 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	山腹工0.21ha(実播工276㎡ほか) 谷止工(コンクリート)1個			84,600	42,300		38,070	4,230
	H26年度	山腹工0.01ha(水路工34mほか) 谷止工(コンクリート)1個			31,000	15,500		13,950	1,550
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		15	0.2	16
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満		40		
	小計						80		
	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		30	0.1	9
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		20		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小計							
効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40	0.1	7	
	早期発現度	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		25			
	流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計								75
緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		20	0.4	32	
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		25			
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		10			
	山地災害危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし		25			
	小計								80
計画熟度	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない		25	0.2	14	
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
	県民参加と協働	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			20			
	小計								70
費用対効果(B/C)		2.88		評価の合計				78	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	以前から荒廃が見受けられ、上部村道敷が削られていたことから村より要望を受けた。その後H25.9台風豪雨により要望箇所の隣接部で山腹崩壊が発生した。崩壊土砂が下流の村道及び県道へ流出し、村道が損壊する等被害が出た。山腹下の沢には既設堰堤があるものの、満砂状態で上流には不安定土砂が堆積している。施工地下流には人家があり、村道及び県道は重要な生活道路であることから復旧が強く望まれている。							
	地域からの要望経緯	H25.4地元要望を受けて村から要望が出される。							
	事業説明等の経緯	H25.11事業計画説明を、村を通じて地元区長、地権者へ実施している。							
	環境・景観への配慮項目	山腹崩壊地を早期に緑化する。							
	他事業・プロジェクトとの関連	崩壊頭が上部の村道敷まで及んでいることから、村においても村道工事を実施し、村道敷の確保及び流水処理の対策をする。							
	特記事項	村道は重要な生活道路であるほか、県道は主要地方道として隣接市町村を繋ぐ重要道路であることから、要望が強い。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	溪流上部に山腹崩壊地があり、豪雨の度に、溪流内に土砂が流出するため、溪床内に不安定土砂が堆積している。次期出水時に下方の県道に土砂が流出するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。				行政改革課 意見	山腹崩壊が拡大し、村道の路体確保に影響が出ていることから、必要性、重要性、緊急性が認められる。			