

(様式2)新規評価シート

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山			
市町村名		大町市		ふりがな 箇所名	ふじさわがわ 藤沢川	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H28 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	谷止工 1個60m <sup>3</sup> 護岸工(ブロック積)33m <sup>2</sup> 山腹工0.17ha 法枠工300m <sup>2</sup> ローネット工600m <sup>2</sup> ほか			79,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	谷止工 1個60m <sup>3</sup> 護岸工(ブロック積)33m <sup>2</sup>			15,000	7,500		6,750	750
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		15	0.2	10
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満		10		
	小 計						50		
	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		30	0.1	10
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		30		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小 計							
効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40	0.1	7	
	事業効果の早期発現度(事業年数)	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		25			
	流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小 計								75
緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		20	0.4	34	
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10° 以上(30° 以上)	<input type="checkbox"/> 5° ～10° 未満(20～30° 未満)	<input type="checkbox"/> 5° 未満(20° 未満)		25			
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		15			
	山地災害危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし		25			
	小 計								85
計画熟度	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない		40	0.2	15	
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
	県民参加と協働	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小 計								75
費用対効果(B/C)		2.23		評価の合計				76	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	平成16年台風23号により山腹崩壊が発生し、その後も徐々に拡大し、県道長野大町線への土砂流出の危険性がある。また、県道美麻八坂線上方斜面には亀裂の発達した不安定な岩塊があり、平成23年4月に県道へ落下した。今後も凍結融解により県道美麻八坂線等へ落下する危険性があり、早急に対策を講じる必要がある。							
	地域からの要望経緯	平成24年以降藤地区からの要請を受けた青具自治会から要望書の提出が大町市へあり、平成25年度も6月12日に大町市から県へ計画要望があった。							
	事業説明等の経緯	平成25年8月6日に大町市に公共事業計画をたてる旨回答、10月28日地元藤地区に事業計画を説明した。(反対意見なし)							
	環境・景観への配慮項目	緑化及びローネット等目立たない工法を採用、景観との調和を図る。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	林野庁所管の地すべり防止区域に指定されている。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	山腹斜面の侵食、風化により崩壊地が拡大している。下方に県道など重要な保全対象が存在することから、対策を図る必要がある。				行政改革課意見	H16.台風16号により山腹崩壊が発生。その後、徐々に崩壊が拡大している。下方に県道長野大町線があることから、重要性が高く、緊急性も認められる。			