

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山			
市町村名		南牧村	ふりがな 箇所名	ほっちょう 堀長		事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H26 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	溪間工 0.20ha 谷止工 1個、床固工 3個 森林整備 本数調整伐 2.00ha			43,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	溪間工 0.20ha 谷止工 1個、床固工 1個			28,000	14,000		12,600	1,400
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数		<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input checked="" type="checkbox"/> 0戸	0		
		保全対象公共施設		<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか		<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0		
		事業目的(保安林・林業用施設)		<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50%未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	40		
	小計						65	0.2	13
	重要性	過去の災害履歴		<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	30		
		交通遮断による地域経済などへの影響		<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 小	10		
		防災計画上の位置づけ		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		40		
		小計						80	0.1
	効率性	費用対効果(B/C)		<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	25		
		事業効果の早期発現度(事業年数)		<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	40		
		流域の総合調整		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		10		
		小計						75	0.1
	緊急性	最寄の保全対象までの距離		<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	15		
平均溪床勾配(平均山腹勾配)		<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	25				
下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)		<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	15				
山地災害危険地区危険度		<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	25				
小計						80	0.4	32	
計画熟度	地域からの要望		<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない	40			
	事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない	25			
	県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		10			
	小計						75	0.2	15
費用対効果(B/C)		1.53		評価の合計					75
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当該地は、昭和58年度、昭和60年度に予防治山事業等により、谷止工及び山腹工により溪間の安定を図ってきた。平成24年7月20日の豪雨(34.5mm/h)により、谷止工基礎部が大きく洗掘された。谷止工の下流では、溪岸や溪床が洗掘され、土砂が流出するなど被害が発生した。							
	地域からの要望経緯	平成24年7月20日の豪雨により、溪流が荒廃し、谷止工基礎の洗掘や溪流の荒廃が著しく降雨による土砂災害が懸念されることから、平成25年4月に区長より南牧村役場に事業実施要望がなされた。							
	事業説明等の経緯	平成25年7月に南牧村役場・地区役員・地方事務所と現地調査を実施し、現況の確認等を行った。平成26年4月に地区住民・地権者を対象に、事業説明会開催の予定。							
	環境・景観への配慮項目	特になし。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見		溪床内に不安定土砂が堆積しており、次期出水時には直下の道路等に被害を及ぼす恐れがあるため、対策を行う必要がある。			行政改革課 意見	H24.7豪雨で溪岸浸食が発生。下方の谷止工の基礎部が洗掘され露出しており、今後の被害拡大が懸念されることから、重要性、緊急性が認められる。			