

(様式2)新規評価シート

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山			
市町村名		上田市		ふりがな 箇所名	きんそうじ 金窓寺	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H27 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	谷止工(コンクリート)2個			72,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	谷止工(コンクリート)1個			35,000	17,500		15,750	1,750
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	25	0.2	13	
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	25			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input checked="" type="checkbox"/> 一般施設	<input type="checkbox"/> なし	5			
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満	10			
	小計					65			
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input checked="" type="checkbox"/> なし	10	0.1	5	
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	20			
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		20			
		小計							50
効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	40	0.1	9		
	早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	40				
	流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		10				
	小計							90	
緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	15	0.4	32		
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	15				
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	10				
	山地災害危険地区危険度	<input checked="" type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	40				
	小計							80	
計画熟度	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	40	0.2	15		
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない	25				
	県民参加と協働	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		10				
	小計							75	
費用対効果(B/C)		7.02		評価の合計				74	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	被災の履歴はないが、昭和34年度に3個、43年度に2個、60年度に1個それぞれ谷止工を施工した。現在、溪流には6個の谷止工があるが、そのうちの上流から2個目(S34年施工)の谷止工が損傷している。その上流部の左岸側から土砂が崩れ谷止工上流部に堆積している。今後の降雨により損傷した谷止工が崩壊しその土砂が流出する恐れがある。また、溪内には他にも不安定土砂が堆積しており、今後の降雨で流出する恐れがある。							
	地域からの要望経緯	地域住民の調査・報告により、上田市を通して治山事業の要望があった。							
	事業説明等の経緯	事業採択後、事業説明。							
	環境・景観への配慮項目	特になし。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	既存施設の経年変化等による老朽化が著しく、機能が低下している。直下に村道があることから、早急に対策を図る必要がある。				行政改革課見	緊急性が認められる。			