

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山			
市町村名		大町市		ふりがな 箇所名	とぎわ 栃沢	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H29 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	谷止工 6個 谷止工補修 1個			150,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	谷止工 1個			28,990	14,495		13,046	1,450
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		15	0.2	10
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満		10		
	小計						50		
	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		30	0.1	10
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		30		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小計							
	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40	0.1	8
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		25		
		流域の総合調整	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			20		
		小計							
	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		15	0.4	30
		平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		25		
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		10		
		山地災害危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし		25		
		小計							
	計画熟度	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない		40	0.2	15
事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
小計						75			
費用対効果(B/C)		2.08		評価の合計				73	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	昭和34年、平成16年の台風及び平成23年5月豪雨により、土石流が発生し国道まで土砂が到達した。近年既設の谷止工の劣化が進展し、溪流内の全域において溪岸崩壊が発生、不安定土砂・流木が大量に堆積しており、今後の豪雨により甚大な被害を及ぼす危険性が高いため、早急に対策を講じる必要がある。							
	地域からの要望経緯	平成16年台風23号災害以降地元栃沢区から何度も大町市・犀川砂防事務所へ要望が出され、流域上流に保安林があることが確認された平成24年度以降は北安曇地方事務所にも大町市を通じ要望が出されている。							
	事業説明等の経緯	平成25年8月6日に大町市へ公共事業計画をたてる旨回答、平成25年11月26日に地元地区説明会を開催し治山事業計画を説明、事業実施の同意を得た。							
	環境・景観への配慮項目	特になし。							
	他事業・プロジェクトとの関連	下流(国道直上部)に砂防ダム計画あり							
	特記事項	土石流土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域、土石流危険溪流に指定されている。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	溪床内に不安定土砂が堆積しており、次期出水時には直下の人家、道路等に被害を及ぼす恐れがあるため、対策を行う必要がある。				行政改革課意見	H16台風により土石流が発生し、市道が流出。今後の降雨等により浸食が進行した場合、下方の人家、国道への被害が懸念されることから、重要性が高く、緊急性も認められる。			