

(様式2)新規評価シート

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山					
市町村名		山ノ内町	ふりがな 箇所名	おとみきわ 乙見沢		事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H26 年度			
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)					
	全体	谷止工1個			31,000	17,050		12,555	1,395		
	H26年度	同上			31,000	17,050		12,555	1,395		
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)		
	必要性	保全対象人家		<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input checked="" type="checkbox"/> 0戸		0	0.2	11	
		保全対象公共施設		<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所		<input type="checkbox"/> なし	15			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか		<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設		<input checked="" type="checkbox"/> なし				0
		事業目的(保安林・林業用施設)		<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり		<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満				40
	小計							55			
	重要性	過去の災害履歴		<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上		<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		30	0.1	6
		交通遮断による地域経済などへの影響		<input type="checkbox"/> 大		<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 小		10		
		防災計画上の位置づけ		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし			20		
		小計							60		
効率性	費用対効果(B/C)		<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上		<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40	0.1	9	
	早期発現度		<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満		<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		40			
	流域の総合調整		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計							90			
緊急性	最寄の保全対象までの距離		<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満		<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		20	0.4	32	
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)		<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)		<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		25			
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)		<input type="checkbox"/> なし		<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)		<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)				10
	山地災害危険地区危険度		<input type="checkbox"/> Aランク		<input checked="" type="checkbox"/> Bランク		<input type="checkbox"/> Cランク	<input type="checkbox"/> なし			25
	小計							80			
計画熟度	地域からの要望		<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民活動強い		<input type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない		40	0.2	15	
	事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知		<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知		<input type="checkbox"/> 特に周知していない				25
	県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計							75			
費用対効果(B/C)		3.90		評価の合計					73		
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景		昭和39年以降に谷止工の施工に着手し、上条堰上流に2個(S43,H元)を整備したことにより上流部からの土砂流出は抑制されていたが、今年の梅雨期、台風18号の豪雨により上流から大量の土砂が流出して、上条堰が2回埋没したことにより、事業要望に至った。								
	地域からの要望経緯		今年の梅雨期に上条堰が埋没した時に地元関係者(40数名)で排土を行い、山ノ内町を通じて対策工事の要望が6月あった。さらに9月の台風18号豪雨で再度埋没した時は山ノ内町に災害復旧と対策工事の再要望が9月にあった。								
	事業説明等の経緯		7月3日に山ノ内町役場と現地調査を実施し、平成26年度事業で計画を進めたい旨を伝え、具体的な計画内容が固まったところで、地元関係者に説明することとしている。								
	環境・景観への配慮項目		特になし。								
	他事業・プロジェクトとの関連		特になし。								
	特記事項		上条堰は下流域にある平穏地区の果樹園等の灌水のための農業用水を供給しており、地元でも重要な農業用水である。								
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成		<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明			
部意見		豪雨の度に、溪流沿いの侵食、崩壊が進んでおり、次期出水時に下方の保全対象に土砂流出、流木被害が発生するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。			行政改革課見		H25.9発生台風18号で土石流が発生し農業用水路が被災したことから、緊急性が認められる。				