

事業種類		治山・砂防		事業名		山地治山					
市町村名		辰野町	ふりがな 箇所名	にとり 二洞		事業年度 (完了年度は見込み)		H26 年度～	H28 年度		
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)					
	全体	床固工(コンクリート)5基 谷止工(コンクリート)1基 流路工(鋼)140m			73,000	国庫	その他	県債	一般財源		
	H26年度										
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分				①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)	
	必要性	保全対象人家戸数	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸			25			
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし			25			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし			0			
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50%未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満			10			
	小計						60	0.2	12		
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし			20			
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小			30			
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40				
		小計					90	0.1			9
	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満			40			
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上			25			
		流域の総合調整	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			20				
		小計					85	0.1			8
	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上			20			
		平均渓床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)			25			
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)			10			
		山地災害危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク	<input checked="" type="checkbox"/> なし					0
		小計					55	0.4			22
	計画熟度	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない			40			
事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない			25				
県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10					
小計						75	0.2	15			
費用対効果(B/C)		12.83		評価の合計				66			
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	平成18年7月豪雨災害により渓流内から土砂が流出。直下の「真金寺」に床下浸水はあったが他の甚大な被害箇所を優先したため緊急治山対応がされず現在に至る。									
	地域からの要望経緯	平成23年度に農政部の「農村災害対策整備事業」計画樹立を機に、地元住民から平成18年度災害の記憶が蘇り「いくら下流を整備しても上流から土砂が出てきたんでは意味がない。」と発生の森林対策の必要性を望む機運が高まり、H23.7.21赤羽区長より辰野町を介して治山事業要望が上がってきた。 ・H25.5.31辰野町長よりH26治山事業要望が提出される。									
	事業説明等の経緯	平成24年07月13日：辰野町役場の要望により現地踏査(下流域)。平成24年08月09日：現地踏査(上流域) ・平成24年09月27日：土地所有者を中心に保安林指定・治山事業説明会を実施。平成24年12月18日：一部保安林指定反対者と現地検討会。 ・平成25年02月05日：辰野町役場の要望により再度土地所有者を中心に保安林指定・治山事業説明会を実施。									
	環境・景観への配慮項目	当該流域の土地所有者は比較的森林に対し熱心であり、自力又は森林造成事業を導入しており間伐は既に実施済みが大半である。なお左岸溪流が特に急峻かつ地質が脆弱で著しい浸食を受けているため、治山ダムなどの治山施設を導入するが、差し迫った森林整備等の対応は不要である。									
	他事業・プロジェクトとの関連	平成24年度から長野県農政部の「農村災害対策整備事業」が事業化され、平成25年度から本格的に着手。									
	特記事項	森林の自力整備面積が多く保安林指定は保安林賛成者の下流側のみとする。なお保安林反対者の上流側は比較的安定した溪流を呈している。また、保安林指定には反対であるが、治山事業の必要性は全員賛成である。土砂災害特別警戒区域のため関係機関と情報共有を図る。									
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明						
部意見	渓流内には大量の不安定土砂が堆積しており、直下の集落を土砂災害から保全するため、対策工事を実施する必要がある。				行政改革課 意見	H18.7豪雨で渓流内から土砂が流出。下方に集落、県道があることから、重要性が認められる。					