

事業種類		治山・砂防		事業名	山地治山(予防治山)				
市町村名		中川村	ふりがな 箇所名	ごしきわ 郷士沢	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H28 年度		
事業概要	区分	事業内容		事業費(千円)	財源内訳(千円)				
	全体	溪間工 床固工 4個 護岸工 158m、緑化工		96,000	国庫	その他	県債	一般財源	
要	H26年度								
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		15	0.2	14
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		事業目的(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満		30		
	小計						70		
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		20	0.1	9
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		30		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小計					90		
	効率性	費用対効果(B/C)	<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		25	0.1	6
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		25		
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10		
		小計					60		
	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		15	0.4	20
		平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		15		
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		10		
		山地災害危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input checked="" type="checkbox"/> Cランク	<input type="checkbox"/> なし	10		
		小計					50		
	計画熟度	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村等からの要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望がない		25	0.2	12
事業情報の共有		<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
県民参加と協働		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
小計						60			
費用対効果(B/C)		1.49		評価の合計				61	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	計画地下流側は過去に階段状にダムが施工されているが、既設谷止工から上流の他所管流路までの間は未対象区間となっており、溪岸侵食が進み今後の拡大崩壊等が懸念される。							
	地域からの要望経緯	H26.5.29中川村からH26年度事業要望。							
	事業説明等の経緯	H25.11.26地元説明会にて事業概要及び保安林指定説明。							
	環境・景観への配慮項目	特になし。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	土石流危険渓流。既設谷止工より下流は砂防指定地							
地域の合意形成		<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成	<input type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	溪岸侵食を防止し下流への土砂流出を防止するため、対策工事を実施する必要がある。			行政改革課意見	顕著な溪流侵食が見られる。今後の降雨等によりさらに進行した場合、下方の集落、国道153号への被害は懸念されることから、重要性が認められる。				