

(様式2)新規評価シート

建設部

砂防課

事業種類		治山・砂防		事業名		砂防(通常砂防)			
市町村名		木曾町		ゼンメイ沢 <small>ちごの</small> 見野		事業年度 <small>(完了年度は見込み)</small>		H26 年度～ H29 年度	
事業概要	区分	事業内容		事業費(千円)		財源内訳(千円)			
	全体	砂防堰堤工 1基 H=13m L=89m		250,000		国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	測量・設計・調査 1式		20,000		10,000		9,000	1,000
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家数	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸		35	0.3	30
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に要援護者施設があるか	<input checked="" type="checkbox"/> 重要施設有り	<input type="checkbox"/> 一般施設有り	<input type="checkbox"/> なし		35		
		保全対象に避難所,避難経路があるか	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			5		
	小計						100		
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去20年以内に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0	0.15	9
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		35		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/>		30		
		小計							
	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.5以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上1.5未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		65	0.15	14
		事業効果の早期発現度(事業年数)	<input checked="" type="checkbox"/> 5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上		30		
		流域の総合調整(関連事業の有無を含む)	<input type="checkbox"/> 検討あり	<input checked="" type="checkbox"/> 検討なし			0		
		小計							
	緊急性	地質・地形の状況	<input type="checkbox"/> 地質が脆弱かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 地質が脆弱	<input type="checkbox"/> その他		20	0.25	21
植生の状況		<input checked="" type="checkbox"/> 無林地や倒木が多い	<input type="checkbox"/> 放置林	<input type="checkbox"/> その他		15			
平均河床勾配		<input checked="" type="checkbox"/> 10度以上	<input type="checkbox"/> 2度以上10度未満	<input type="checkbox"/> 2度未満		30			
現況土砂整備率		<input type="checkbox"/> 0%	<input checked="" type="checkbox"/> 0%より大50%未満	<input type="checkbox"/> 50%以上		20			
小計						85			
計画	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 強い要望がある	<input type="checkbox"/> それほど高くない	<input type="checkbox"/> 特に要望ない		45	0.15	15	
	地元の協力	<input checked="" type="checkbox"/> 協力が得られる	<input type="checkbox"/> 概ね協力が得られる	<input type="checkbox"/> 現時点で得られていない		55			
	小計								100
費用対効果(B/C)		14.34		評価の合計				89	
事業周環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	保全対象内に木曾病院、災害時要援護者施設等重要施設が存在するため、速やかな土砂災害対策が必要となっている。当溪流には、不安定な溪床堆積物と倒木が多く降雨による土砂流出の危険性が高く地元要望も強い。							
	地域からの要望経緯	土砂災害防止法の基礎調査行い、H23年6月住民説明会においても地元からハード対策の要望があった。H24年3月22日土砂災害警戒区域等の指定を行った。木曾町からハード対策の要望がある。							
	事業説明等の経緯	H24年10月に地元説明会を開催。							
	環境・景観への配慮項目	工事に伴う地形改変を極力少なくするよう計画する。							
	他事業・プロジェクトとの関連	上流域は国有林、保安林、既砂防指定地がある。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明					
部意見	当流域には、不安定な溪床堆積物と多くの倒木が存在しており、保全対象まで沢出口が迫っている為、次期降雨による土砂と流木の流出と保全対象への被害が懸念される。保全対象には病院や災害時要援護者施設が含まれており、速やかな土砂災害対策が必要である。			行政改革課意見	渓流域には不安定な転石や堆積土砂が存在していることから、必要性が高く、緊急性も認められる。				