

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)						
市町村名	坂城町	ふりがな 箇所名	かりやほら 刈屋原			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H26 年度				
事業概要	区分	事業内容				事業費(千円)	財源内訳(千円)						
	全体	山腹工0.13ha 落石固定工1,200㎡、転石整理工10m3				50,000	国庫	25,000	その他	県債	22,500	一般財源	2,500
	H25年度	山腹工0.03ha 落石固定工200㎡、転石整理工10m3				19,000	9,500		8,550	950			
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点				
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	A	7	保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0							
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7							
		小計											15
		重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし			A	5	交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中
	(15)	防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		5							
	小計											13	
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	10	早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0							
		小計											17
		緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上			A	7	地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯
	(25)	平均渓床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	3							
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	5								
	危険地区危険度	<input checked="" type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク	<input type="checkbox"/> なし	7							
小計											24		
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	7	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない	3	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input checked="" type="checkbox"/> 住民意見反映していない	0								
	小計											10	
	費用対効果(B/C)	11.65			評価の合計			A	79				
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	しなの鉄道葛尾トンネル長野側出口の上部斜面に不安定な巨石・転石群が点在しており、一部は下部線路上に落下する恐れがある。また同トンネル上田側出口の上部斜面にも不安定な巨石・風化の進んだ脆い岩盤があり、岩盤から剥がれ落ちた転石等の一部は、しばしば下部県道・人家等の近くまで落下している。このため、落石の予防対策工を実施し、不安定な斜面の安定を図り、鉄道・県道等重要保全対象の保全を図る必要がある。											
	地域からの要望経緯	H24春、当該箇所にて落石(φ60cm程度)が発生、人家・県道近くまで落下したことから、早急の対策について坂城町より要望あり(H24.5.2)											
	事業説明等の経緯	詳細設計が出来次第、地域住民への説明会を開催する予定(実施時期:平成25年6月を予定)。											
	環境・景観への配慮項目	特になし。											
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。											
	特記事項	特になし。											
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明									
部意見	落石対策を目的とした治山事業施行地であるが、山腹斜面の侵食、風化により、新たな落石が発生している。下方に人家及び鉄道があることから、緊急に対策を図る必要がある。				行政改革課意見	必要性、重要性、緊急性が認められる。							