

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)			
市町村名	川上村	ふりがな 箇所名	さが かわ 下り川			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H25 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)		財源内訳(千円)			
	全体	山腹工0.50ha 土留工6個、法枠工530㎡ 他			44,000		22,000		19,800	2,200
	H25年度	同上			44,000		22,000		19,800	2,200
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点	
	(20)	必要性	保全対象人家	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	A		5	
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5				
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0				
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7				
		小計								
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	A		5	
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5				
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		5				
		小計								
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A		10	
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7				
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0				
		小計								
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	B		4	
		地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input checked="" type="checkbox"/> その他	1				
		平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	2				
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input checked="" type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	1				
		危険地区危険度	<input checked="" type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	7				
		小計								
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B		7		
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない				3	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3					
	小計									13
費用対効果(B/C)		10.67			評価の合計			A	77	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当該地は、JR小海線信濃川上駅の直上部にあり、平成19・20年度に復旧治山事業により山腹工を施工し、山腹の安定を図ってきた。平成23年7月19日の豪雨により、未施工箇所の山腹上流部で小規模な崩壊が発生し、その後の降雨のたびに土砂の崩落が繰り返し発生し崩壊地が拡大している。直下にJRの駅があることから、拡大崩壊による被害が懸念されている。								
	地域からの要望経緯	平成24年5月、区長より役場へ早期の事業実施要望がなされ、役場より5月末に事業要望あり。								
	事業説明等の経緯	平成25年7月頃、実施設計に基づく地元説明会を開催予定。								
	環境・景観への配慮項目	特になし。								
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。								
	特記事項	特になし。								
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明						
部意見	平成23年9月豪雨により、山腹斜面の侵食、風化が進行している。下方には人家及び鉄道があることから、緊急に対策を図る必要がある。				行政改革課意見	重要性が高く、必要性も認められる。				