

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(復旧治山)				
市町村名	木祖村	ふりがな 箇所名	おおさきざわ 大笹沢			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H26 年度		
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)		財源内訳(千円)				
	全体	渓間工(谷止工1個、床固工3個) 山腹工0.21ha(法枠工1,960㎡ 他)			160,000		国庫	その他	県債	一般財源	
要	H25年度	渓間工 谷止工1個			56,600		28,300		25,470	2,830	
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価				ランク	評点	
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	A				3
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5					
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0					
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7					
		小計									15
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	B				5
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5					
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0					
		小計									10
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A				7
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7					
		流域の総合調整	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		3					
		小計									17
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 200m以上	B				1
		地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input checked="" type="checkbox"/> その他	1					
		平均渓床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	3					
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	5					
		危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	4					
		小計									14
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B				7	
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 特に周知していない					0	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3						
	小計									10	
費用対効果(B/C)		1.43			評価の合計				B	66	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	木曽川支流大笹沢は古くから保安林及び砂防して位置となっているものの、渓床勾配も緩やかで荒廃も見られなかったため施設整備は行われては来なかった。平成22年春の融雪により発生した崩壊地を釣り人が発見し村役場に連絡をした。崩壊規模・崩落土砂共に大きく、保全対象も近いことから、地域住民及び村当局は危機感を募らせ、早期の対応を求めている。									
	地域からの要望経緯	地区からの要望として提出されている。(22年4月)									
	事業説明等の経緯	村担当課と23年～24年にかけて、計3回の現地調査を行い復旧工法等を説明。平成25年6月上旬に地元住民に対する説明会を実施予定。									
	環境・景観への配慮項目	下流木曽川への濁水措置について木曽川漁業協同組合と調整中。									
	他事業・プロジェクトとの関連	砂防事業当局(木曾建設事務所)とは治山事業対応で打合せ済。流域総合対策として、上流部を中部森林管理局、中下流を長野県で実施することで調整済。									
	特記事項	特になし。									
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明							
部意見	溪流上部に大規模な山腹崩壊地があり、渓床内に大量の流木及び不安定土砂が堆積している。次期出水時に下方の県道に土砂流出するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。				行政改革課意見	必要性が認められる。					