

分野	荒廃山地の復旧等の治山		事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)			
市町村名	喬木村	ふりがな 箇所名	おがわ 小川		事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H26 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	山腹工0.18ha 落石固定工730㎡、根固工1m3			40,000	国庫	その他	県債	一般財源
要	H25年度	山腹工0.18ha 落石固定工730㎡、根固工1m3			20,000	10,000		9,000	1,000
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input checked="" type="checkbox"/> 0戸	B		0
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0			
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7			
	小計								12
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	B		5
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	3			
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
	小計								8
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	B		7
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7			
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
		小計							
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	B		7
		平均渓床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	6			
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input checked="" type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	1			
		危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	4			
	小計								18
	(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B		7
熟度		事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない	3			
住民参加の状況		<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3				
小計									13
費用対効果(B/C)		1.13			評価の合計			B	65
事業周知	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	H22年5月27日に村道への落石により道路及び電柱が破損し通行止めとなった他、平成24年3月に落石により通行止となるなど、落石被害が頻繁に発生している。また、山腹内には未だに多量の不安定な転石が存在している。							
	地域からの要望経緯	H24年3月の落石により村道が通行止めとなったことから、村道改良事業により被災箇所に落石防護網を施工した。しかし、この事業で発生源の調査を行ったところ、予想より広範囲に多数の不安定な転石が確認され、再度被災する可能性が高い事が確認された。							
	事業説明等の経緯	喬木村との打合せを、H24年9月と10月に実施し、役場を通して財産区へ概況を伝えた。詳細については、マツタケの止め山が解消され次第財産区とH24年11月に現地調査を行い説明した。							
	環境・景観への配慮項目	村道、県道への被害防止を行いつつ、キノコの止め山となっているので、現況の改変が極力少ないロープネット工を予定している。							
	他事業・プロジェクトとの関連	一部区間については、村道改良事業にて落石防止網を施工し、通行の安全を図っており、治山事業では、上部の発生源対策を行う。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成		<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		
部意見	落石対策を目的とした治山事業施行地であるが、山腹斜面の侵食、風化により、新たな落石が発生している。下方に村道及び県道があることから、緊急に対策を図る必要がある。				行政改革課意見	落石対策の必要性は認められる。			