

小規模補修工事 数量総括表

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量
1	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度20F	m ²	700
2	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度20F	m ²	800
3	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度20F	m ²	2,000
4	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度13F	m ²	700
5	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度13F	m ²	800
6	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度13F	m ²	2,000
7	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生細粒度13	m ²	400
8	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度20F	m ²	200
9	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度20F	m ²	400
10	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度20F	m ²	500
11	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度13F	m ²	200
12	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度13F	m ²	400
13	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度13F	m ²	500
14	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生細粒度13	m ²	400
15	機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛石防護有	除草現場存置	m ²	10,000
16	機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛石防護無	除草現場存置	m ²	10,000
17	機械除草工	道路路肩	草刈専用車	貸与機械		m ²	25,000
18	集草	道路除草				m ²	10,000
19	積込運搬	道路除草	6.5km以下			m ²	10,000
20	側溝清掃工（人力清掃）	無蓋				m	1,000
21	側溝清掃工（人力清掃）	コンクリート蓋				m	2,000
22	側溝清掃工（人力清掃）	鋼蓋				m	1,500
23	欠損部補修工	加熱合材	AS材別途計上			t	75
24	再生アスファルト混合物	密粒度（20F）	再生材混入率50%以下			t	20
25	再生アスファルト混合物	密粒度（13F）	再生材混入率50%以下			t	45
26	再生アスファルト混合物	細粒度（13）	再生材混入率50%以下			t	10
27	ガードレール取替工	撤去＋設置	Gr-C			m	150
28	交通誘導警備員 A	昼間				人	30
29	交通誘導警備員 B	昼間				人	150
	工事価格計						
	消費税						
	工事費計						