

## 工 事 費 内 訳 表

令和4年度 小規模維持補修(道路)工事 (主)上田丸子線他 上田市(川西)・青木村地区(2)

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	数 量	金 額	諸経費込金額	備 考
1	Asオーバーレイ工	機械	車道・路肩部	再生As密粒度(13F)	平均t=4cm	m <sup>2</sup>			400			施工 第0-0001号表
2	Asオーバーレイ工	人力	歩道部	再生As密粒度(13F)	平均t=3cm	m <sup>2</sup>			100			施工 第0-0002号表
2 ・ 1	Asオーバーレイ工	機械	車道・路肩部	再生As密粒度(20F)	1.4m以上 3.0m以下	t			10			施工 第0-0003号表
2 ・ 2	Asオーバーレイ工	機械	車道・路肩部	再生As密粒度(13F)	1.4m以上 3.0m以下	t			10			施工 第0-0005号表
2 ・ 3	Asオーバーレイ工	人力	車道・路肩部	再生As密粒度(20F)	1.4m未満	t			10			施工 第0-0007号表
2 ・ 4	Asオーバーレイ工	人力	車道・路肩部	再生As密粒度(13F)	1.4m未満	t			10			施工 第0-0009号表
2 ・ 5	加熱合材補修工	アスファルト混合物 加熱型	日当り施工量 2 t～5 t/日	再生アスファルト混合物 密粒度(20F)		t			20			施工 第0-0011号表
3	路肩除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	飛び石防護なし 除草現場存置	m			10,000			施工 第0-0013号表
3 ・ 1	路肩除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	飛び石防護あり 除草現場存置	m			1,000			施工 第0-0014号表
3 ・ 2	機械除草工	機械(貸与)	大型自走式 ログ リーチ式	補助人力除草込み		m			300			施工 第0-0015号表
3 ・ 3	機械除草工	機械(貸与)	大型自走式 ログ リーチ式			時間			10			施工 第0-0016号表
3 ・ 4	機械除草工補助作業	肩掛式草刈機	機械除草(ログ リーチ式)と 併用のみ適用	カッターφ255		時間			10			施工 第0-0017号表
4	側溝清掃工 (人力清掃)	コンクリート蓋				m			100			施工 第0-0018号表
4 ・ 1	側溝清掃工 (人力清掃)	無蓋				m			100			施工 第0-0019号表

